

E.1: 招标工程量清单封面

南岳区迎宾片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）

工程

招标工程量清单

招标人: \

(单位盖章)

造价咨询人: \

(单位盖章)

2024年04月16日

E.6: 招标工程量清单扉页

南岳区迎宾片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）

工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年04月16日

复核时间: 2024年04月16日

E.1: 招标工程量清单封面

南岳区迎宾片区老旧小区改造配套基础设施建
设项目(一期) 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:

(单位盖章)

迎宾片区老旧小区改造配套基础建设项目（一期）

工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目位于衡阳市南岳区，为南岳区迎宾片区老旧小区改造配套基础设施建设项目，拟对门票处家属楼小区、金简路 61 号小区、金简路 32 号小区、金简路 29、31 号小区、方广路 61 号小区、颐园小区、老林业局家属楼小区、煤炭公司家属楼小区、祝圣园小区，共 9 个老旧小区提质改造。本工程共分为 12 个单项工程（门票处家属楼小区、金简路 61 号小区、金简路 29、31 号小区、金简路 32 号小区、方广路 61 号小区、颐园小区、老林业局家属楼小区、煤炭公司家属楼小区、祝圣园小区、祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）、大型机械进出场费及不可预见费），其中：（1）、门票处家属楼小区分为 4 个单位工程（道路工程、管线改造工程、建筑工程、公共设施工程）；（2）、金简路 61 号小区分为 3 个单位工程（道路工程、管线改造工程、建筑工程）；（3）、金简路 29、31 号小区分为 4 个单位工程（道路工程、管线改造工程、建筑工程、公共设施工程）；（4）、金简路 32 号小区分为 3 个单位工程（道路工程、管线改造工程、建筑工程）；（5）方广路 61 号小区分为 4 个单位工程（道路工程、管线改造工程、建筑工程、公共设施工程）；（6）、颐园小区分为 4 个单位工程（道路工程、管线改造工程、建筑工程、公共设施工程）；（7）、老林业局家属楼小区分为 4 个单位工程（道路工程、管线改造工程、建筑工程、公共设施工程）；（8）、煤炭公司家属楼小区分为 3 个单位工程

(道路工程、管线改造工程、建筑工程);(9)、祝圣园小区分为4个单位工程(道路工程、管线改造工程、建筑工程、公共施工程);

(10)、祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)分为5个单位工程(新华书店对街公房建筑工程、弧形转角楼建筑工程、祝融羽毛球馆建筑工程、道路工程、公共施工程);(11)、大型机械进出场费及不可预见费都单列为一单项单位工程。其工程主要内容包括:建筑修缮改造、室外道路改造、排水改造、电气改造、增加绿化景观、消防、监控等基础配套设施等。

二、编制依据:

1、建设单位提供的中都工程设计有限公司设计的施工图;

2、湘建价[2020]56号《关于印发2020(湖南省建设工程计价办法)及(湖南省建设工程消耗量标准)的通知》;

3、2020年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省仿古建筑及园林景观消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》及其解释文件;

4、财税[2016]36号文《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》;

5、湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》;

6、湘建价[2022]146号《关于发布(湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期))的通知》;

7、建设工程相关法律法规、图集、规范和标准。

三、编制范围：

- 1、设计图纸包含的所有内容；

四、编制说明：

1、经建设单位确认，本工程共设不可预见费壹佰壹拾伍万元(含税价)列入本次工程造价，各投标单位需单设一单项单位工程并按此金额报价，否则按废标处理。

2、经建设单位确认，土方及废碴外运运距由投标人自行考虑。

3、经建设单位确认，大型机械进出场费由投标人根据施工组织设计自行考虑机械设备型号及进出场台次，此项费用为包干费用，结算时不作调整。

4、经建设单位确认，本工程所设部份专业工程暂估，各投标单位需按所列暂估金额报价，否则按废标处理（具体详清单）。

五、有关问题的说明：

1. 工程量清单列出的每个子目已包括涉及与该子目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、以及相关施工技术规范 and 图纸一起对照阅读；

2. 投标人应填写工程量清单中所有工程子目的价格，凡相关技术规范 and 图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中；

3. 清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；

4. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容；

5. 工程措施项目清单中所填入按项计价的措施项目，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施，投标人可根据自行编制的施工方案增减措施项目并自主报价，包干使用，结算时不因施工方案的变化而调整费用；

6. 工程量清单报价表中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章；

7. 工程量清单(工程量清单报价表)中应逐项填写单价和合价，对于承包商未填写单价和合价的子目，其费用将视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中；

8. 工程材料、设备必须符合设计及规范要求，工程质量必须达到合格标准；

9. 工程量清单所有报价以人民币表示。

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 方广路61号小区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 方广路61号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
道路工程									
1	040203003009	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	182.45		0		
2	040203006009	6cm中粒式沥青砼 (AC-20)	1. 沥青混凝土种类: 6cm中粒式沥青砼 (AC-20);	m2	182.45		0		
3	040203003010	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	182.45		0		
4	040203006010	4cm细粒式沥青砼 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 4cm细粒式沥青砼 (AC-13);	m2	182.45		0		
5	041001001015	拆除路面	1. 材质: C30砼; 2. 厚度: 20cm;	m2	228.67		0		
6	040103002001	废碴外运	1. 废弃料品种: 砼路面废碴; 2. 运距: 投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	45.734		0		
7	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30; 2. 厚度: 20cm; 3. 说明: 包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	228.67		0		
8	040205006005	标线	1. 材料品种: 热熔型标线;	m2	9.43		0		
9	040205020006	监控摄像机 (300万室外红外线高速枪机摄像机)	1. 规格、型号: 300万, 最大分辨率 2304*1296, 红外50米, 枪机摄像机IP67;	台	2		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 方广路61号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：方广路61号小区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：方广路61号小区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 方广路61号小区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：方广路61号小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：方广路61号小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 方广路61号小区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 方广路61号小区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：方广路61号小区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：方广路61号小区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：方广路61号小区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：方广路61号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：方广路61号小区-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 方广路61号小区-公共施工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 方广路61号小区-公共施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
公共施工程									
1	011601001003	原砖砌围墙拆除	1. 砌体名称:原砖砌围墙拆除并废渣外运; 2. 说明:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	15.6		0		
2	010401003007	新建围墙	1. 素土夯实; 2. 100mm厚碎石垫层; 3. 100mm厚C10砼垫层; 4. MU10红砖M5水泥砂浆砌筑240mm厚墙身,墙身高2100mm; 5. 贴面: 240*60灰色瓷片工字缝铺贴、200*150青瓦、115*230*50仿古青砖; 6. C25混凝土压顶; 7. 灰色筒板瓦、灰色脊瓦瓦顶; 8. 尺寸及做法详设计; 9. 说明:包含挖运基础土方、垫层、墙身、景窗、压顶及贴面等一切工作内容;	m	26		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 方广路61号小区-公共施工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：方广路61号小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 方广路61号小区-公共施工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			15000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			15000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			15000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 方广路61号小区-公共施工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：方广路61号小区-公共设施设备工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	分类垃圾箱		15000			
	合计		15000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：方广路61号小区-公共施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 方广路61号小区-公共施工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 方广路61号小区-公共设施工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：方广路61号小区-公共施工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：方广路61号小区-公共设施工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：方广路61号小区-公共施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：方广路61号小区-公共施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：方广路61号小区-公共设施工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 方广路61号小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 方广路61号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
管线工程									
给水工程									
1	031001005003	球墨铸铁管 DN110(K9级 , T型接口)	1. 介质: 给水; 2. 材质、规格: 球墨 铸铁管DN110(K9级 , T型接口);	m	58			0	
2	031001006007	PE管-DN63	1. 介质: 给水; 2. 材质、规格: 聚乙 烯PE管DN63;	m	9			0	
3	031003013013	不锈钢水表箱	1. 型号、规格 :1200*450*200mm;	个	3			0	
4	031003013014	智能水表	1. 型号、规格: DN20; 2. 说明: 每套包含1个 铜芯锁阀、1个铜芯 止回阀、1个铜芯闸 阀;	个	20			0	
5	031003007005	不锈钢分水器	1. 材质: 不锈钢分水 器; 2. 规格、压力等级 : DN20;	个	3			0	
6	031003012007	倒流防止器组	1. 材质: 钢制; 2. 型号、规格: DN50; 3. 说明: 每组含2个闸 阀, 90°弯头, 1个 水表、V型过滤器、 倒流防止器、橡胶接 头、法兰短管等;	套	1			0	
7	031003012006	倒流防止器组	1. 材质: 钢制; 2. 型号、规格 : DN100; 3. 说明: 每组含2个闸 阀, 90°弯头, 1个 水表、V型过滤器、 倒流防止器、橡胶接 头、法兰短管等;	套	1			0	
8	040101002015	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内;	m ³	31.8			0	
9	040101002016	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内; 3. 说明: 就地堆放作 为回填用土;	m ³	8			0	
10	040103001029	回填砂	1. 填方材料品种: 机 制砂(非结构用); 2. 密实度要求: 符合 设计要求;	m ³	31.3			0	
11	040103001030	回填土方	1. 填方材料品种: 土 方; 2. 密实度要求: 符合 设计要求; 3. 填方来源、运距 : 就地利用现有挖方 回填压实;	m ³	8			0	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	31.8		0		
13	040504001017	给水阀门井 Φ1200	1. 说明:具体做法详见图集05S502 16页;	座	2		0		
14	031003001005	闸阀	1. 类型:DN100;	个	6		0		
15	031003013015	水表拆表	1. 型号、规格:DN50;	组	20		0		
16	041001001018	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	39.8		0		
17	040103002002	废渣外运	1. 废弃料品种:砼路面废渣; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	7.96		0		
18	041001001019	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	39.8		0		
19	030901011001	室外消防栓	1. 安装方式:地上; 2. 型号、规格:SS100/65-1.0;	套	1		0		
20	031001006008	管道拆除 DN20~DN110	1. 材质、规格:DN20~DN110;	m	40		0		
		分部小计							
		排水工程							
21	040504002007	圆形钢筋砼雨水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 29页; 井内加装防坠网;	座	2		0		
22	040504002008	圆形钢筋砼污水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 30页; 井内加装防坠网;	座	2		0		
23	040501004001	DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格:DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡胶密封圈接口;	m	70		0		
24	040501004002	DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格:DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡胶密封圈接口;	m	72		0		
25	040501004012	De-110 PVC管	1. 材质及规格:De-110 PVC管;	m	50		0		
26	040504004004	井口提升加固	1. 原检查井座基座凿除5cm, 后现浇15cmC30现浇混凝土; 2. 说明:包括拆除原有井盖座并重新安装;	座	5		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
27	040504009004	偏沟式单篦雨水口	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:偏沟式单篦雨水口;	座	1		0		
28	040101002017	挖沟槽土方(装车)	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2M内;	m3	172		0		
29	040101002018	挖沟槽土方(不装车)	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2M内; 3.说明:就地堆放作为回填用土;	m3	158		0		
30	040103001031	回填砂	1.填方材料品种:机制砂(非结构用); 2.密实度要求:符合设计要求;	m3	141		0		
31	040103001032	回填砂石	1.填方材料品种:砂石; 2.密实度要求:符合设计要求;	m3	20		0		
32	040103001033	回填土方	1.填方材料品种:土方; 2.密实度要求:符合设计要求; 3.填方来源、运距:就地利用现有挖方回填压实;	m3	158		0		
33	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	172		0		
34	040103001034	C25混凝土包封加固	C25混凝土包封加固	m3	2		0		
35	040504008005	新建三级化粪池6m3	1.钢筋混凝土三级化粪池,容积为6m3; 2.具有尺寸及做法详见图集03S702;	座	2		0		
36	040501017002	现状水沟疏通、清淤	现状水沟疏通、清淤	m	75		0		
37	040402016002	预制成品混凝土格栅盖板	1.预制成品混凝土格栅盖板 400*600*50mm;	m	75		0		
38	041001001020	拆除路面	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm;	m2	124.5		0		
39	040103002004	废碴外运	1.废弃料品种:砼路面废碴; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	24.9		0		
40	041001001021	砼路面恢复	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm; 3.说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	124.5		0		
		分部小计							
		通信工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
41	040504001018	直通井 700*900mm	1.说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	5		0		
42	040504001019	接户井 550*550mm	1.说明:做法详见图集YDT5178-2017第83页;	座	3		0		
43	030404017005	四合一光纤分纤箱	1.名称:四合一光纤分纤箱;	台	3		0		
44	030408003005	通信电缆保护管	1.名称:通信电缆保护管; 2.规格:DN110; 3.材质:CPVC管,壁厚4.0mm;	m	124		0		
45	030408003006	通信电缆保护管	1.名称:通信电缆保护管; 2.规格:DN110(壁厚5.0mm); 3.材质:N-HAP-热浸塑钢制线缆管;	m	216		0		
46	031103008005	光缆	1.规格、型号:暂定GYTA/20-24;	m	374		0		
47	031103003005	引上管	1.类型:硅芯管; 2.规格:dn40;	m	40		0		
48	040101002019	挖沟槽土方 (装车)	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2M内;	m3	115		0		
49	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	115		0		
50	040103001035	C25混凝土	C25混凝土	m3	6		0		
51	040103001036	回填砂	1.填方材料品种:机制砂(非结构用); 2.密实度要求:符合设计要求;	m3	13		0		
52	041001001022	拆除路面	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm;	m2	37.2		0		
53	040103002006	废碴外运	1.废弃料品种:砼路面废碴; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	7.44		0		
54	041001001023	砼路面恢复	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm; 3.说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	37.2		0		
		分部小计							
		路灯工程							
55	030412007009	柱式太阳能路灯	1.名称:柱式太阳能路灯; 2.规格:35W; 3.灯杆材质、规格:H=6m;	套	3		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
56	030412007010	壁挂式太阳路灯	1. 名称:壁挂式太阳路灯; 2. 规格:35W;	套	1		0		
57	030412007011	C25混凝土路灯基础	1. C25砼基础;	m3	0.5		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 方广路61号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：方广路61号小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 方广路61号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 方广路61号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：方广路61号小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：方广路61号小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称: 方广路61号小区-管线改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 方广路61号小区-管线改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：方广路61号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：方广路61号小区-管线改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：方广路61号小区-管线改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：方广路61号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：方广路61号小区-管线改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 方广路61号小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 方广路61号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010902003004	4cm厚细石混凝土	1. 刚性层厚度:4cm; 2. 混凝土种类:细石混凝土;	m2	530.6		0		
2	010902001004	3mm双层SBS防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层SBS防水卷材;	m2	530.6		0		
3	011001001004	1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,厚100mm;	m2	530.6		0		
分部小计									
女儿墙修复									
4	010401003005	女儿墙修复	女儿墙修复	m3	15.03		0		
分部小计									
楼梯间处理									
5	011405001004	楼道扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:打磨除锈(除锈等级不高于Sa2),刷红丹防锈漆二遍,面黑色磁漆二遍;	m2	72		0		
6	011604002007	原楼梯间墙面清理	1. 抹灰层种类:铲除墙面墙漆灰皮(包括腻子层);	m2	999.9		0		
7	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍; 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍;	m2	999.9		0		
8	011610001004	木门窗拆除	木门窗拆除	m2	36		0		
9	010807001005	普通铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗; 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm;	m2	36		0		
10	010103002015	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	23.598		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
11	011610002006	原不锈钢防盗网拆除	1. 拆除原有不锈钢防盗网;	m2	176.4		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
12	010802001006	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网;	m2	176.4		154.98		
		分部小计							
		其他设施							
13	010807003006	增设空调外机罩	1. 材质:主龙骨为50*50铝合金方管,次龙骨为40*40*4mm、30*30@100铝合金方管,面板为3mm厚镂空装饰铝板; 2. 具体尺寸及做法详设计;	个	144		0		
14	030901013006	灭火器箱(含灭火器)	1. 灭火器箱(铁箱),内含4KG灭火器2个;	具	18		0		
15	010103002016	清理楼栋公共区域杂物	1. 废弃料品种:杂物; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	54		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 方广路61号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：方广路61号小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 方广路61号小区-建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			12000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			12000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			12000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 方广路61号小区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：方广路61号小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	更换单元门及门禁		12000			
	合计		12000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：方广路61号小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 方广路61号小区-建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 方广路61号小区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：方广路61号小区-建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：方广路61号小区-建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：方广路61号小区-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：方广路61号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	010802001006	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网；	m2	176.4	154.98	0	
合 计								0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：方广路61号小区-建筑工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路29、31号小区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金筒路29、31号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
道路工程									
1	040203003005	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	528.62		0		
2	040203006005	6cm中粒式沥青砼 (AC-20)	1. 沥青混凝土种类: 6cm中粒式沥青砼 (AC-20);	m2	528.62		0		
3	040203003006	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	528.62		0		
4	040203006006	4cm细粒式沥青砼 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 4cm细粒式沥青砼 (AC-13);	m2	528.62		0		
5	041001001006	拆除路面	1. 材质: C30砼; 2. 厚度: 20cm;	m2	160.34		0		
6	040103002001	废碴外运	1. 废弃料品种: 砼路面废碴; 2. 运距: 投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	32.068		0		
7	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30; 2. 厚度: 20cm; 3. 说明: 包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	160.34		0		
8	040205006003	标线	1. 材料品种: 热熔型标线;	m2	72.19		0		
9	040205004004	单柱式单牌标志牌	1. 类型: 单柱式单牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 89*4.5*3630; 标志板 800*1200*3 (3003铝), 其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级: IV类; 4. 基础: C25混凝土 700*900*800mm (含土方挖运及回填等); 5. 说明: 包含基础土方开挖、回填、外运, 基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌 (含反光膜) 及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
10	040205004005	单柱式双牌标志牌	1. 类型:单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 89*4.5*3800; 标志 板(一)●800*3(LF2-M铝)、标志板(二)▲900*3(LF2-M铝)，其他铁件详设计 ; 3. 板面反光膜等级 :V类; 4. 基础:C25混凝土 700*900*800mm(含土 方挖运及回填等); 5. 说明:包含基础土 方开挖、回填、外运 ,基础混凝土浇筑 、钢筋制作安装、模 板支拆、立杆、横梁 和标志牌(含反光膜)及连接件制作安装 等全部工作内容;	块	1		0		
11	040205004007	单柱式双牌标志牌	1. 类型:单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 140*4.5*4095; 标志 板(一)■800*800*3(LF2 -M铝)、标志板(二)▲900*3(LF2-M铝)，其他铁件详设计 ; 3. 板面反光膜等级 :V类; 4. 基础:C25混凝土 700*900*800mm(含土 方挖运及回填等); 5. 说明:包含基础土 方开挖、回填、外运 ,基础混凝土浇筑 、钢筋制作安装、模 板支拆、立杆、横梁 和标志牌(含反光膜)及连接件制作安装 等全部工作内容;	块	1		0		
12	040205020004	监控摄像机 (300万室外红 外线高速枪机 摄像机)	1. 规格、型号:300万 ,最大分辨率 2304*1296,红外50米 ,枪机摄像机IP67;	台	2		0		
			分部小计						
			合计						

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金简路29、31号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路29、31号小区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金简路29、31号小区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金简路29、31号小区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金简路29、31号小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金简路29、31号小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金简路29、31号小区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路29、31号小区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金简路29、31号小区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路29、31号小区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：金简路29、31号小区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金简路29、31号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路29、31号小区-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金筒路29、31号小区-公共施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
公共施工程									
1	011604002005	铲除原墙面饰面层	1. 拆除部位: 铲除墙面墙漆 (包括腻子层);	m2	106		0		
2	011407001004	围墙粉刷	1. 腻子种类: 6mm厚 1: 0.3: 3水泥石灰膏砂浆粉面; 6mm厚 1: 0.3: 3水泥石灰膏砂浆打底扫毛;	m2	106		0		
3	011407001005	围墙喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 无机涂料;	m2	53		0		
4	011407001006	墙面宣传彩绘	1. 涂料品种、喷刷遍数: 墙体彩绘由专业公司绘制, 具体样式由建设方指定;	m2	53		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			20000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			20000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			20000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路29、31号小区-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	分类垃圾箱		20000			
	合计		20000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金简路29、31号小区-公共设施工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金筒路29、31号小区-公共设施工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金筒路29、31号小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路29、31号小区-公共设施工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路29、31号小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金筒路29、31号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
管线工程									
给水工程									
1	031001005001	球墨铸铁管 DN110(K9级 , T型接口)	1. 介质: 给水; 2. 材质、规格: 球墨 铸铁管DN110(K9级 , T型接口);	m	58			0	
2	031003013007	不锈钢水表箱	1. 型号、规格 : 1200*450*200mm;	个	4			0	
3	031003013008	智能水表	1. 型号、规格: DN20; 2. 说明: 每套包含1个 铜芯锁阀、1个铜芯 止回阀、1个铜芯闸 阀;	个	20			0	
4	031003007003	不锈钢分水器	1. 材质: 不锈钢分水 器; 2. 规格、压力等级 : DN20;	个	4			0	
5	031003012003	倒流防止器组	1. 材质: 钢制; 2. 型号、规格: DN50; 3. 说明: 每组含2个闸 阀, 90°弯头, 1个 水表、V型过滤器、 倒流防止器、橡胶接 头、法兰短管等;	套	1			0	
6	040101002009	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内;	m ³	30.7			0	
7	040101002010	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内; 3. 说明: 就地堆放作 为回填用土;	m ³	7.7			0	
8	040103001013	回填砂	1. 填方材料品种: 机 制砂(非结构用); 2. 密实度要求: 符合 设计要求;	m ³	30.2			0	
9	040103001014	回填土方	1. 填方材料品种: 土 方; 2. 密实度要求: 符合 设计要求; 3. 填方来源、运距 : 就地利用现有挖方 回填压实;	m ³	7.7			0	
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃 土; 2. 运距: 投标人自行 考虑卸土区运距及其 他相关费用;	m ³	30.7			0	
11	040504001009	给水阀门井 Φ1200	1. 说明: 具体做法详 见图集05S502 16页;	座	4			0	
12	031003001003	闸阀	1. 类型: DN50;	个	6			0	
13	031003013009	水表拆表	1. 型号、规格: DN50;	组	20			0	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	041001001010	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	38.4		0		
15	040103002002	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	38.4		0		
16	041001001007	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	38.4		0		
17	031001006005	管道拆除 DN20~DN110	1. 材质、规格: DN20~DN110;	m	20		0		
分部小计									
排水工程									
18	040504002003	圆形钢筋砼雨水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 29页; 井内加装防坠网;	座	1		0		
19	040504002004	圆形钢筋砼污水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 30页; 井内加装防坠网;	座	2		0		
20	040501004001	DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格: DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡圈密封圈接口;	m	110		0		
21	040501004002	DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格: DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡圈密封圈接口;	m	16		0		
22	040501004006	De-110 PVC管	1. 材质及规格:De-110 PVC管;	m	25		0		
23	040504004002	井口提升加固	1. 原检查井座基座凿除5cm, 后现浇15cmC30现浇混凝土; 2. 说明:包括拆除原有井盖座并重新安装;	座	10		0		
24	040504009002	偏沟式单篦雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:偏沟式单篦雨水口;	座	2		0		
25	040101002007	挖沟槽土方(装车)	1. 土壤类别:普通土;	m3	207		0		
26	040101002011	挖沟槽土方(不装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 说明:就地堆放作为回填用土;	m3	183		0		
27	040103001015	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	169		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
28	040103001016	回填砂石	1. 填方材料品种: 砂石; 2. 密实度要求: 符合设计要求;	m3	24		0		
29	040103001017	回填土方	1. 填方材料品种: 土方; 2. 密实度要求: 符合设计要求; 3. 填方来源、运距: 就地利用现有挖方回填压实;	m3	183		0		
30	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土; 2. 运距: 投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	207		0		
31	040103001018	C25混凝土包封加固	C25混凝土包封加固	m3	2.3		0		
32	040504008003	新建三级化粪池6m3	1. 钢筋混凝土三级化粪池, 容积为6m3; 2. 具有尺寸及做法详见图集03S702;	座	2		0		
33	040501016001	新建排水沟	1. 沟内空尺寸: 350*400mm (宽*高); 2. 垫层、基础材质及厚度: 150mm厚C25混凝土底板; 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土砖; 4. 盖板材质及规格: 400*600*50mm预制混凝土盖板; 5. 具体尺寸及做法详见设计;	m	33		0		
34	041001001011	拆除路面	1. 材质: C30砼; 2. 厚度: 20cm;	m2	151.2		0		
35	040103002004	废碴外运	1. 废弃料品种: 砼路面废碴; 2. 运距: 投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	30.24		0		
36	041001001012	砼路面恢复	1. 材质: C30砼; 2. 厚度: 20cm; 3. 说明: 包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	151.2		0		
		分部小计							
		通信工程							
37	040504001010	直通井700*900mm	1. 说明: 做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	4		0		
38	040504001011	三通井700*900mm	1. 说明: 做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	1		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
39	040504001012	接户井 550*550mm	1.说明:做法详见图集YDT5178-2017第83页;	座	2		0		
40	030404017003	四合一光纤分纤箱	1.名称:四合一光纤分纤箱;	台	2		0		
41	030408003003	通信电缆保护管	1.名称:通信电缆保护管; 2.规格:DN110; 3.材质:CPVC管,壁厚4.0mm;	m	384		0		
42	031103008003	光缆	1.规格、型号:暂定GYTA/20-24;	m	423		0		
43	031103003003	引土管	1.类型:硅芯管; 2.规格:dn40;	m	30		0		
44	040101002012	挖沟槽土方(装车)	1.土壤类别:普通土;	m3	131		0		
45	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	131		0		
46	040103001019	C25混凝土	C25混凝土	m3	6		0		
47	040103001020	回填砂	1.密实度要求:机制砂(非结构用);	m3	20		0		
48	041001001013	拆除路面	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm;	m2	116.4		0		
49	040103002006	废碴外运	1.废弃料品种:砼路面废碴; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	23.28		0		
50	041001001014	砼路面恢复	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm; 3.说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	116.4		0		
		分部小计							
		路灯工程							
51	030412007007	壁挂式太阳路灯	1.名称:壁挂式太阳路灯; 2.规格:35W;	套	4		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金简路29、31号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路29、31号小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金简路29、31号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金简路29、31号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路29、31号小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路29、31号小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金简路29、31号小区-管线改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路29、31号小区-管线改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金筒路29、31号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路29、31号小区-管线改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：金简路29、31号小区-管线改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金筒路29、31号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路29、31号小区-管线改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路29、31号小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金筒路29、31号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010902003002	4cm厚细石混凝土	1. 刚性层厚度:4cm; 2. 混凝土种类:细石混凝土;	m2	600.8		0		
2	010902001002	3mm双层SBS防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层SBS防水卷材;	m2	600.8		0		
3	011001001002	1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,厚100mm;	m2	600.8		0		
分部小计									
女儿墙修复									
4	010401003003	女儿墙修复	女儿墙修复	m3	14.22		0		
分部小计									
楼梯间处理									
5	011405001003	楼道扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:打磨除锈(除锈等级不高于Sa2),刷红丹防锈漆二遍,面黑色磁漆二遍;	m2	48		0		
6	011604002004	原楼梯间墙面清理	1. 抹灰层种类:铲除墙面墙漆灰皮(包括腻子层);	m2	666.6		0		
7	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍; 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍;	m2	666.6		0		
8	011610001003	木门窗拆除	木门窗拆除	m2	24		0		
9	010807001004	普通铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗; 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm;	m2	24		0		
10	010103002007	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	15.732		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
11	011610002004	原不锈钢防盗网拆除	1. 拆除原有不锈钢防盗网;	m2	470.4		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
12	010802001004	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网;	m2	470.4		154.98		
		分部小计							
		其他设施							
13	010807003004	增设空调外机罩	1. 材质:主龙骨为50*50铝合金方管,次龙骨为40*40*4mm、30*30@100铝合金方管,面板为3mm厚镂空装饰铝板; 2. 具体尺寸及做法详设计;	个	96		0		
14	030901013004	灭火器箱(含灭火器)	1. 灭火器箱(铁箱),内含4KG灭火器2个;	具	12		0		
15	010103002011	清理楼栋公共区域杂物	1. 废弃料品种:杂物; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	36		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金简路29、31号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路29、31号小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金简路29、31号小区-建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			16000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			16000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			16000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金简路29、31号小区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金简路29、31号小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	拆除屋面违章搭建（包括废渣外运）		8000			
2	更换单元门及门禁		8000			
合计			16000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金简路29、31号小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金简路29、31号小区-建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路29、31号小区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金筒路29、31号小区-建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路29、31号小区-建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：金简路29、31号小区-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金筒路29、31号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	010802001004	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网；	m2	470.4	154.98	0	
合 计								0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路29、31号小区-建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路32号小区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金简路32号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
道路工程									
1	040203003007	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	364.18		0		
2	040203006007	6cm中粒式沥青砼 (AC-20)	1. 沥青混凝土种类: 6cm中粒式沥青砼 (AC-20);	m2	364.18		0		
3	040203003008	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	364.18		0		
4	040203006008	4cm细粒式沥青砼 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 4cm细粒式沥青砼 (AC-13);	m2	364.18		0		
5	041001001010	拆除路面	1. 材质: C30砼; 2. 厚度: 20cm;	m2	38.21		0		
6	040103002001	废碴外运	1. 废弃料品种: 砼路面废碴; 2. 运距: 投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	7.68		0		
7	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30砼; 2. 厚度: 20cm; 3. 说明: 包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	38.21		0		
8	040205006004	标线	1. 材料品种: 热熔型标线;	m2	44.53		0		
9	040205004010	单柱式单牌标志牌	1. 类型: 单柱式单牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 89*4.5*3630; 标志板 800*1200*3 (3003铝), 其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级: IV类; 4. 基础: C25混凝土 700*900*800mm (含土方挖运及回填等); 5. 说明: 包含基础土方开挖、回填、外运, 基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌 (含反光膜) 及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
10	040205004011	单柱式双牌标志牌	1. 类型:单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸:钢管立柱89*4.5*3800;标志板(一)●800*3(LF2-M铝)、标志板(二)▲900*3(LF2-M铝),其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级:V类; 4. 基础:C25混凝土700*900*800mm(含土方挖运及回填等); 5. 说明:包含基础土方开挖、回填、外运,基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌(含反光膜)及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		
11	040205004012	单柱式双牌标志牌	1. 类型:单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸:钢管立柱140*4.5*4095;标志板(一)■800*800*3(LF2-M铝)、标志板(二)▲900*3(LF2-M铝),其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级:V类; 4. 基础:C25混凝土700*900*800mm(含土方挖运及回填等); 5. 说明:包含基础土方开挖、回填、外运,基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌(含反光膜)及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		
12	040205020005	监控摄像机(300万室外红外线高速枪机摄像机)	1. 规格、型号:300万,最大分辨率2304*1296,红外50米,枪机摄像机IP67;	台	1		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金筒路32号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路32号小区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金简路32号小区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金筒路32号小区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路32号小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路32号小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金简路32号小区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路32号小区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金筒路32号小区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路32号小区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：金筒路32号小区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金筒路32号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路32号小区-道路工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路32号小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金筒路32号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
管线工程									
给水工程									
1	031001005002	球墨铸铁管 DN110(K9级 , T型接口)	1. 介质: 给水; 2. 材质、规格: 球墨 铸铁管DN110(K9级 , T型接口);	m	50		0		
2	031003013010	不锈钢水表箱	1. 型号、规格 : 1200*450*200mm;	个	1		0		
3	031003013011	智能水表	1. 型号、规格: DN20; 2. 说明: 每套包含1个 铜芯锁阀、1个铜芯 止回阀、1个铜芯闸 阀;	个	6		0		
4	031003007004	不锈钢分水器	1. 材质: 不锈钢分水 器; 2. 规格、压力等级 : DN20;	个	1		0		
5	031003012004	倒流防止器组	1. 材质: 钢制; 2. 型号、规格: DN50; 3. 说明: 每组含2个闸 阀, 90°弯头, 1个 水表、V型过滤器、 倒流防止器、橡胶接 头、法兰短管等;	套	1		0		
6	040101002012	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内;	m ³	28.4		0		
7	040101002013	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内; 3. 说明: 就地堆放作 为回填用土;	m ³	7.1		0		
8	040103001021	回填砂	1. 填方材料品种: 机 制砂(非结构用);	m ³	28		0		
9	040103001022	回填土方	1. 填方材料品种: 土 方; 2. 密实度要求: 符合 设计要求; 3. 填方来源、运距 : 就地利用现有挖方 回填压实;	m ³	7.1		0		
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃 土; 2. 运距: 投标人自行 考虑卸土区运距及其 他相关费用;	m ³	28.4		0		
11	040504001013	给水阀门井 Φ1200	1. 说明: 具体做法详 见图集05S502 16页;	座	1		0		
12	031003001004	闸阀	1. 类型: DN100;	个	3		0		
13	031003013012	水表拆表	1. 型号、规格: DN50;	组	6		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	041001001014	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	35.5		0		
15	040103002002	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	7.1		0		
16	041001001011	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	35.5		0		
17	031001006006	管道拆除 DN20~DN110	1. 材质、规格: DN20~DN110;	m	20		0		
分部小计									
排水工程									
18	040504002005	圆形钢筋砼雨水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 29页; 井内加装防坠网;	座	3		0		
19	040504002006	圆形钢筋砼污水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 30页; 井内加装防坠网;	座	2		0		
20	040501004001	DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格: DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡圈密封圈接口;	m	92		0		
21	040501004002	DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格: DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡圈密封圈接口;	m	18		0		
22	040501004009	De-110 PVC管	1. 材质及规格:De-110 PVC管;	m	40		0		
23	040504004003	井口提升加固	1. 原检查井座基座凿除5cm, 后现浇15cmC30现浇混凝土;	座	10		0		
24	040504009003	偏沟式单篦雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:偏沟式单篦雨水口;	座	3		0		
25	040101002010	挖沟槽土方(装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	177		0		
26	040101002014	挖沟槽土方(不装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 说明:就地堆放作为回填用土;	m3	159		0		
27	040103001023	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	145		0		
28	040103001024	回填砂石	1. 填方材料品种:砂石; 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	20		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
29	040103001025	回填土方	1. 填方材料品种:土方; 2. 密实度要求:符合设计要求; 3. 填方来源、运距:就地利用现有挖方回填压实;	m3	159		0		
30	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	177		0		
31	040103001026	C25混凝土包封加固	C25混凝土包封加固	m3	2.3		0		
32	040504008004	新建三级化粪池6m3	1. 钢筋混凝土三级化粪池,容积为6m3; 2. 具有尺寸及做法详见图集03S702;	座	1		0		
33	041001001015	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	137.1		0		
34	040103002004	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	27.42		0		
35	041001001016	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	137.1		0		
			分部小计						
			通信工程						
36	040504001014	直通井 700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	4		0		
37	040504001015	三通井 700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	1		0		
38	040504001016	接户井 550*550mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第83页;	座	1		0		
39	030404017004	四合一光纤分纤箱	1. 名称:四合一光纤分纤箱;	台	1		0		
40	030408003004	通信电缆保护管	1. 名称:通信电缆保护管; 2. 规格:DN110; 3. 材质:CPVC管,壁厚4.0mm;	m	288		0		
41	031103008004	光缆	1. 规格、型号:暂定GYTA/20-24;	m	317		0		
42	031103003004	引上管	1. 类型:硅芯管; 2. 规格:dn40;	m	20		0		
43	040101002015	挖沟槽土方(装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	97		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
44	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	97		0		
45	040103001027	C25混凝土	C25混凝土	m3	4		0		
46	040103001028	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	15		0		
47	041001001017	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	86.4		0		
48	040103002006	废渣外运	1. 废弃料品种:砼路面废渣; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	17.28		0		
49	041001001018	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	86.4		0		
		分部小计							
		路灯工程							
50	030412007008	壁挂式太阳路灯	1. 名称:壁挂式太阳路灯; 2. 规格:35W;	套	2		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金筒路32号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路32号小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金简路32号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金筒路32号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路32号小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路32号小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金筒路32号小区-管线改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路32号小区-管线改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金筒路32号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路32号小区-管线改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：金筒路32号小区-管线改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金筒路32号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路32号小区-管线改造工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路32号小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金筒路32号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010902003003	4cm厚细石混凝土	1. 刚性层厚度:4cm; 2. 混凝土种类:细石混凝土;	m2	173.6		0		
2	010902001003	3mm双层SBS防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层SBS防水卷材;	m2	173.6		0		
3	011001001003	1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,厚100mm;	m2	173.6		0		
分部小计									
女儿墙修复									
4	010401003004	女儿墙修复	女儿墙修复	m3	5.76		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
5	011610002005	原不锈钢防盗网拆除	1. 拆除原有不锈钢防盗网;	m2	274.4		0		
6	010802001004	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网;	m2	274.4		154.98		
分部小计									
其他设施									
7	010807003005	增设空调外机罩	1. 材质:主龙骨为50*50铝合金方管,次龙骨为40*40*4mm、30*30@100铝合金方管,面板为3mm厚镂空装饰铝板; 2. 具体尺寸及做法详设计;	个	56		0		
8	030901013005	灭火器箱(含灭火器)	1. 灭火器箱(铁箱),内含4KG灭火器2个;	具	7		0		
9	010103002012	清理楼栋公共区域杂物	1. 废弃料品种:杂物; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	21		0		
分部小计									
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金筒路32号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路32号小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金简路32号小区-建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			4000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			4000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			4000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金筒路32号小区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路32号小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	更换单元门及门禁		4000			
	合计		4000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路32号小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金简路32号小区-建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路32号小区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金简路32号小区-建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路32号小区-建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：金简路32号小区-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金筒路32号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	010802001004	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网；	m ²	274.4	154.98	0	
合 计								0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路32号小区-建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路61号小区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金简路61号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
道路工程									
1	040203003003	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m ²	1660.63		0		
2	040203006003	6cm中粒式沥青砼 (AC-20)	1. 沥青混凝土种类: 6cm中粒式沥青砼 (AC-20);	m ²	1660.63		0		
3	040203003004	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m ²	1660.63		0		
4	040203006004	4cm细粒式沥青砼 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 4cm细粒式沥青砼 (AC-13);	m ²	1660.63		0		
5	040205006002	标线	1. 材料品种: 热熔型标线;	m ²	166.22		0		
6	040205004001	单柱式单牌标志牌	1. 类型: 单柱式单牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 89*4.5*3630; 标志板 ■800*1200*3 (3003铝), 其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级: IV类; 4. 基础: C25混凝土 700*900*800mm (含土方挖运及回填等); 5. 说明: 包含基础土方开挖、回填、外运, 基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌 (含反光膜) 及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		
7	040205004002	单柱式双牌标志牌	1. 类型: 单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 89*4.5*3800; 标志板 (一) ●800*3 (LF2-M铝)、标志板 (二) ▲900*3 (LF2-M铝), 其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级: V类; 4. 基础: C25混凝土 700*900*800mm (含土方挖运及回填等); 5. 说明: 包含基础土方开挖、回填、外运, 基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌 (含反光膜) 及连接件制作安装等全部工作内容;	块	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
8	040205004003	单柱式双牌标志牌	1. 类型:单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 140*4.5*4095; 标志板(一) ■800*800*3(LF2-M铝)、标志板(二) ▲900*3(LF2-M铝); 其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级: V类; 4. 基础:C25混凝土 700*900*800mm(含土方挖运及回填等); 5. 说明:包含基础土方开挖、回填、外运,基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌(含反光膜)及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		
9	040205020003	监控摄像机(300万室外红外线高速枪机摄像机)	1. 规格、型号:300万,最大分辨率2304*1296,红外50米,枪机摄像机IP67;	台	2		0		
			分部小计						
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金筒路61号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路61号小区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金简路61号小区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金简路61号小区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路61号小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路61号小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金简路61号小区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路61号小区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金筒路61号小区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路61号小区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：金筒路61号小区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金筒路61号小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路61号小区-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路61号小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金简路61号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
管线工程									
给水工程									
1	031001006003	FE管-DN63	1. 介质:给水; 2. 材质、规格:聚乙烯PE管DN63;	m	68		0		
2	031003013004	不锈钢水表箱	1. 型号、规格: :1200*450*200mm;	个	3		0		
3	031003013005	智能水表	1. 型号、规格:DN20; 2. 说明:每套包含1个铜芯锁阀、1个铜芯止回阀、1个铜芯闸阀;	个	16		0		
4	031003007002	不锈钢分水器	1. 材质:不锈钢分水器; 2. 规格、压力等级: :DN20;	个	3		0		
5	031003012002	倒流防止器组	1. 材质:钢制; 2. 型号、规格:DN50; 3. 说明:每组含2个闸阀, 90°弯头, 1个水表、V型过滤器、倒流防止器、橡胶接头、法兰短管等;	套	1		0		
6	040101002003	挖沟槽土方(装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	34.4		0		
7	040101002006	挖沟槽土方(不装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 说明:就地堆放作为回填用土;	m3	8.7		0		
8	040103001005	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	34.3		0		
9	040103001006	回填土方	1. 填方材料品种:土方; 2. 密实度要求:符合设计要求; 3. 填方来源、运距: :就地利用现有挖方回填压实;	m3	8.7		0		
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	34.4		0		
11	040504001005	砖砌给水阀门井Φ1200	1. 说明:具体做法详见图集05S502 16页;	座	3		0		
12	031003001002	闸阀	1. 类型:DN50;	个	5		0		
13	031003013006	水表拆除	1. 型号、规格:DN50;	组	16		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	041001001003	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	43.1		0		
15	041001001006	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	43.1		0		
16	040103002002	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	8.62		0		
17	031001006004	管道拆除 DN20~DN110	1. 材质、规格: DN20~DN110;	m	100		0		
分部小计									
排水工程									
18	040504002001	圆形钢筋砼雨水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 29页; 井内加装防坠网;	座	6		0		
19	040504002002	圆形钢筋砼污水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 30页; 井内加装防坠网;	座	4		0		
20	040501004001	DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格: DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡圈密封圈接口;	m	224		0		
21	040501004002	DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格: DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡圈密封圈接口;	m	35		0		
22	040501004003	De-110 PVC管	1. 材质及规格:De-110 PVC管;	m	30		0		
23	040504004001	井口提升加固	1. 原检查井座基座凿除5cm, 后现浇15cmC30现浇混凝土; 2. 说明:包括拆除原有井盖座并重新安装;	座	23		0		
24	040504009001	偏沟式单篦雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:偏沟式单篦雨水口; 2. 详设计;	座	6		0		
25	040101002004	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	457		0		
26	040101002007	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 说明:就地堆放作为回填用土;	m3	355		0		
27	040103001007	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用);	m3	368		0		
28	040103001008	砂石基础	1. 填方材料品种:砂石;	m3	50		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
29	040103001009	回填土方	1. 填方材料品种:土方; 2. 填方来源、运距:就地利用现有挖方回填压实; 3. 密实度要求:符合设计要求;	m3	355		0		
30	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	457		0		
31	040103001010	C25混凝土包封加固	C25混凝土包封加固	m3	5.5		0		
32	040504008001	新建三级化粪池6m3	1. 钢筋混凝土三级化粪池,容积为6m3; 2. 具有尺寸及做法详见图集03S702;	座	2		0		
33	040501017001	现状水沟疏通、清淤	现状水沟疏通、清淤	m	8		0		
34	040402016001	预制成品混凝土格栅盖板	1. 预制成品混凝土格栅盖板 400*600*50mm;	m	8		0		
35	041001001007	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	336.6		0		
36	040103002004	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	67.32		0		
37	041001001008	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	336.6		0		
		分部小计							
		通信工程							
38	040504001006	直通井 700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	2		0		
39	040504001007	三通井 700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	1		0		
40	040504001008	接户井 550*550mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第83页;	座	2		0		
41	030404017002	四合一光纤分纤箱	1. 名称:四合一光纤分纤箱;	台	2		0		
42	030408003002	通信电缆保护管	1. 名称:通信电缆保护管; 2. 规格:DN110; 3. 材质:CPVC管,壁厚4.0mm;	m	248		0		
43	031103008002	光缆	1. 规格、型号:暂定GYTA/20-24;	m	273		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
44	031103003002	引上管	1. 类型:硅芯管; 2. 规格:dn40;	m	20		0		
45	040101002008	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	84		0		
46	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	84		0		
47	040103001011	C25混凝土	C25混凝土	m3	4		0		
48	040103001012	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	13		0		
49	041001001009	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	74.4		0		
50	040103002006	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	14.88		0		
51	041001001010	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	74.4		0		
		分部小计							
		路灯工程							
52	030412007004	柱式太阳能路灯	1. 名称:柱式太阳能路灯; 2. 规格:35W; 3. 灯杆材质、规格:H=6m;	套	1		0		
53	030412007005	壁挂式太阳路灯	1. 名称:壁挂式太阳路灯; 2. 规格:35W;	套	4		0		
54	030412007006	C25混凝土路灯基础	1. C25砼基础;	m3	0.5		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金筒路61号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路61号小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金简路61号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金筒路61号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路61号小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路61号小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金筒路61号小区-管线改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路61号小区-管线改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金筒路61号小区-管线改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路61号小区-管线改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：金简路61号小区-管线改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金筒路61号小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路61号小区-管线改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 金简路61号小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 金筒路61号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
楼梯间处理									
1	011405001002	楼道扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:打磨除锈(除锈等级不低于Sa2),刷红丹防锈漆二遍,面黑色磁漆二遍;	m2	40		0		
2	011604002003	原楼梯间墙面清理	1. 抹灰层种类:铲除墙面墙漆灰皮(包括腻子层);	m2	555.5		0		
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍; 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍;	m2	555.5		0		
4	011610001002	木门窗拆除	木门窗拆除	m2	20		0		
5	010807001003	普通铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗; 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm;	m2	20		0		
6	010103002007	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用; 3. 说明:包括楼面运出垃圾装车;	m3	13.11		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
7	011610002002	原有防盗网拆除	1. 拆除原有不锈钢防盗网;	m2	392		0		
8	010802001002	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网;	m2	392		154.98		
分部小计									
其他设施									
9	010807003003	增设空调外机罩	1. 材质:主龙骨为50*50铝合金方管,次龙骨为40*40*4mm、30*30@100铝合金方管,面板为3mm厚镂空装饰铝板; 2. 具体尺寸及做法详设计;	个	80		0		
10	030901013002	灭火器箱(含灭火器)	1. 灭火器箱(铁箱),内含4KG灭火器2个;	具	10		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
11	010103002006	清理楼栋公共区域杂物	1. 废弃料品种:杂物; 2. 运距:投标人自行考虑废碴外运运距及其他相关费用;	m3	30		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 金筒路61号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：金简路61号小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金简路61号小区-建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			8000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			8000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			8000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 金简路61号小区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金筒路61号小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	更换单元门及门禁		8000			
	合计		8000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：金简路61号小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 金简路61号小区-建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 金简路61号小区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：金简路61号小区-建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：金简路61号小区-建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：金筒路61号小区-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：金筒路61号小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	010802001002	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网；	m2	392	154.98	0	
合 计								0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：金简路61号小区-建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 老林业局家属楼小区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 老林业局家属楼小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
道路工程									
1	040203003013	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	507.52		0		
2	040203006013	6cm中粒式沥青砼 (AC-20)	1. 沥青混凝土种类: 6cm中粒式沥青砼 (AC-20);	m2	507.52		0		
3	040203003014	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	507.52		0		
4	040203006014	4cm细粒式沥青砼 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 4cm细粒式沥青砼 (AC-13);	m2	507.52		0		
5	041001001022	拆除路面	1. 材质: C30砼; 2. 厚度: 20cm;	m2	49		0		
6	040103002001	废碴外运	1. 废弃料品种: 砼路面废碴; 2. 运距: 投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	9.8		0		
7	040203007004	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30; 2. 厚度: 20cm; 3. 说明: 包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	49		0		
8	040205006007	标线	1. 材料品种: 热熔型标线;	m2	52.48		0		
9	040205004016	单柱式单牌标志牌	1. 类型: 单柱式单牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 89*4.5*3630; 标志板 800*1200*3 (3003铝), 其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级: IV类; 4. 基础: C25混凝土 700*900*800mm (含土方挖运及回填等); 5. 说明: 包含基础土方开挖、回填、外运, 基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌 (含反光膜) 及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
10	040205004017	单柱式双牌标志牌	1. 类型:单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸:钢管立柱89*4.5*3800;标志板(一)●800*3(LF2-M铝)、标志板(二)▲900*3(LF2-M铝),其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级:V类; 4. 基础:C25混凝土700*900*800mm(含土方挖运及回填等); 5. 说明:包含基础土方开挖、回填、外运,基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌(含反光膜)及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		
11	040205004018	单柱式双牌标志牌	1. 类型:单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸:钢管立柱140*4.5*4095;标志板(一)■800*800*3(LF2-M铝)、标志板(二)▲900*3(LF2-M铝),其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级:V类; 4. 基础:C25混凝土700*900*800mm(含土方挖运及回填等); 5. 说明:包含基础土方开挖、回填、外运,基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌(含反光膜)及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		
12	040205020008	监控摄像机(300万室外红外线高速枪机摄像机)	1. 规格、型号:300万,最大分辨率2304*1296,红外50米,枪机摄像机IP67;	台	1		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 老林业局家属楼小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老林业局家属楼小区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 老林业局家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 老林业局家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老林业局家属楼小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老林业局家属楼小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 老林业局家属楼小区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 老林业局家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老林业局家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老林业局家属楼小区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：老林业局家属楼小区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老林业局家属楼小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：老林业局家属楼小区-道路工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
公共设施工程									
1	011604002011	铲除原围墙墙面抹灰层	铲除原围墙墙面抹灰层	m2	476		0		
2	011407001013	围墙粉刷	1. 腻子种类:6mm厚 1: 0.3: 3水泥石灰膏砂浆粉面; 6mm厚 1: 0.3: 3水泥石灰膏砂浆打底扫毛;	m2	476		0		
3	011407001014	围墙喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:无机涂料;	m2	238		0		
4	011407001015	墙面宣传彩绘	1. 涂料品种、喷刷遍数:墙体彩绘由专业公司绘制, 具体样式由建设方指定;	m2	238		0		
5	050307019003	非机动车车棚(6310*2300mm)(含基础)	1. C20砼基础; 2. 3厚Φ100圆不锈钢立柱, 1.5厚50*50方不锈钢、2厚50*50方不锈钢、2厚50*50方不锈钢 3. 顶部安装3厚淡蓝色遮阳板; 4. 具体做法详见设计;	座	1		0		
6	011610002009	拆除旧大门	拆除旧大门	m2	12.825		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			13000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			13000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			13000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	分类垃圾箱		5000			
2	铁艺大门（4500*2850mm）		8000			
合计			13000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称: 老林业局家属楼小区-公共设施工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：老林业局家属楼小区-公共设施工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
管线工程									
给水工程									
1	031001006010	FE管-DN63(K9级, T型接口)	1. 介质:给水; 2. 材质、规格:PE管DN63;	m	22		0		
2	031003013019	不锈钢水表箱	1. 型号、规格:1200*450*200mm;	个	2		0		
3	031003013020	智能水表	1. 型号、规格:DN20; 2. 说明:每套包含1个铜芯锁阀、1个铜芯止回阀、1个铜芯闸阀;	个	9		0		
4	031003007007	不锈钢分水器	1. 材质:不锈钢分水器; 2. 规格、压力等级:DN20;	个	2		0		
5	031003012008	倒流防止器组	1. 材质:钢制; 2. 型号、规格:DN50; 3. 说明:每组含2个闸阀, 90°弯头, 1个水表、V型过滤器、倒流防止器、橡胶接头、法兰短管等;	套	1		0		
6	040101002022	挖沟槽土方(装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	10.6		0		
7	040101002023	挖沟槽土方(不装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 说明:就地堆放作为回填用土;	m3	2.7		0		
8	040103001045	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	10.9		0		
9	040103001052	回填土方	1. 填方材料品种:土方; 2. 密实度要求:符合设计要求; 3. 填方来源、运距:就地利用现有挖方回填压实;	m3	2.7		0		
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	10.6		0		
11	040504001025	砖砌给水阀门井Φ1200	1. 说明:具体做法详见图集05S502 16页;	座	4		0		
12	031003001007	闸阀	1. 类型:DN50;	个	4		0		
13	031003013021	水表拆表	1. 型号、规格:DN50;	组	9		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	041001001025	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	13.3		0		
15	040103002002	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	2.66		0		
16	041001001026	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	13.3		0		
17	030901011003	室外消火栓	1. 安装方式:地上; 2. 型号、规格:SS100/65-1.0;	套	1		0		
18	031001006011	管道拆除 DN20~DN110	1. 材质、规格:DN20~DN110;	m	20		0		
		分部小计							
		排水工程							
19	040504002011	圆形钢筋砼污水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 30页; 井内加装防坠网;	座	1		0		
20	040501004001	DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格:DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡胶密封圈接口;	m	6		0		
21	040501004002	DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格:DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡胶密封圈接口;	m	5		0		
22	040501004018	De-110 PVC管	1. 材质及规格:De-110 PVC管;	m	20		0		
23	040504004007	井口提升加固	1. 原检查井座基座凿除5cm, 后现浇15cmC30现浇混凝土; 2. 说明:包括拆除原有井盖座并重新安装;	座	1		0		
24	040101002024	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	17		0		
25	040101002025	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 说明:就地堆放作为回填用土;	m3	17		0		
26	040103001047	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	14		0		
27	040103001048	回填砂石	1. 填方材料品种:砂石; 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
28	040103001049	回填土方	1. 填方材料品种:土方; 2. 密实度要求:符合设计要求; 3. 填方来源、运距:就地利用现有挖方回填压实;	m3	17		0		
29	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	17		0		
30	040504008007	新建三级化粪池4m3	1. 钢筋混凝土三级化粪池,容积为4m3; 2. 具有尺寸及做法详见图集03S702;	座	1		0		
31	040501016002	新建排水沟	1. 沟内空尺寸:350*400mm(宽*高); 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C25混凝土底板; 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土砖; 4. 盖板材质及规格:400*600*50mm预制混凝土盖板; 5. 具体尺寸及做法详设计;	m	25		0		
32	041001001027	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	11.7		0		
33	040103002004	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	2.34		0		
34	041001001028	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	11.7		0		
		分部小计							
		通信工程							
35	040504001026	直通井700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	3		0		
36	040504001027	接户井550*550mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第83页;	座	1		0		
37	030404017007	四合一光纤分纤箱	1. 名称:四合一光纤分纤箱;	台	1		0		
38	030408003009	通信电缆保护管	1. 名称:通信电缆保护管; 2. 规格:DN110; 3. 材质:CPVC管,壁厚4.0mm;	m	92		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
39	030408003010	通信电缆保护管	1.名称:通信电缆保护管; 2.规格:DN110(壁厚5.0mm); 3.材质:N-HAP-热浸塑钢制线缆管;	m	108		0		
40	031103008007	光缆	1.规格、型号:暂定GYTA/20-24;	m	220		0		
41	031103003007	引上管	1.类型:硅芯管; 2.规格:dn40;	m	10		0		
42	040101002026	挖沟槽土方(装车)	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2M内;	m3	68		0		
43	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	68		0		
44	040103001050	C25混凝土	C25混凝土	m3	3		0		
45	040103001051	回填砂	1.填方材料品种:机制砂(非结构用); 2.密实度要求:符合设计要求;	m3	8		0		
46	041001001029	拆除路面	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm;	m2	27.6		0		
47	040103002006	废碴外运	1.废弃料品种:砼路面废碴; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	5.52		0		
48	041001001030	砼路面恢复	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm; 3.说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	27.6		0		
			分部小计						
			路灯工程						
49	030412007014	柱式太阳能路灯	1.名称:柱式太阳能路灯; 2.规格:35W; 3.灯杆材质、规格:H=6m;	套	2		0		
50	030412007015	C25混凝土路灯基础	1.C25砼基础;	m3	1		0		
			分部小计						
			分部小计						
			合计						

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 老林业局家属楼小区-管线改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：老林业局家属楼小区-管线改造工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010902003006	4cm厚细石混凝土	1. 刚性层厚度:4cm; 2. 混凝土种类:细石混凝土;	m2	298.8		0		
2	010902001006	3mm双层SBS防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层SBS防水卷材;	m2	298.8		0		
3	011001001006	1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,厚100mm;	m2	298.8		0		
分部小计									
女儿墙修复									
4	010401003008	女儿墙修复	女儿墙修复	m3	21.9		0		
分部小计									
楼梯间处理									
5	011405001006	楼道扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:打磨除锈(除锈等级不高于Sa2),刷红丹防锈漆二遍,面黑色磁漆二遍;	m2	12		0		
6	011604002011	原楼梯间墙面清理	1. 抹灰层种类:铲除墙面墙漆灰皮(包括腻子层);	m2	166.5		0		
7	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍; 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍;	m2	166.5		0		
8	011610001006	木门窗拆除	木门窗拆除	m2	6		0		
9	010807001007	普通铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗; 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm;	m2	6		0		
10	010103002022	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	3.93		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
11	011604002010	原墙面清理、抹灰层拆除	原墙面清理、抹灰层拆除	m2	688.8		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
12	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:青砖片;	m2	100.8		0		
13	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8+12mm 1:3水泥砂浆;	m2	588		0		
14	011406001002	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆; 2. 部位:外墙; 3. 说明:漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽;	m2	588		87.74		
15	011610002008	原不锈钢防盗网拆除	1. 拆除原不锈钢防盗网;	m2	117.6		0		
16	010802001007	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网;	m2	117.6		154.98		
17	010103002023	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废碴外运运距及其他相关费用;	m3	16.128		0		
		分部小计							
		其他设施							
18	010807003008	增设空调外机罩	1. 材质:主龙骨为50*50铝合金方管,次龙骨为40*40*4mm、30*30*100铝合金方管,面板为3mm厚镂空装饰铝板; 2. 具体尺寸及做法详设计;	个	24		0		
19	030901013008	灭火器箱(含灭火器)	1. 灭火器箱(铁箱),内含4KG灭火器2个;	具	3		0		
20	010103002021	清理楼栋公共区域杂物	1. 废弃料品种:杂物; 2. 运距:投标人自行考虑废碴外运运距及其他相关费用;	m3	9		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	011701002009	外脚手架	1. 搭设方式:装饰外脚手架; 2. 搭设高度:20m内;	m2	688.8		0		
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			4000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			4000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			4000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	更换单元门及门禁		4000			
	合计		4000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 老林业局家属楼小区-建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011406001002	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆； 2. 部位：外墙； 3. 说明：漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽；	m2	588	87.74	0
2	010802001007	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网；	m2	117.6	154.98	0
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：老林业局家属楼小区-建筑工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
道路工程									
1	040203003015	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	55.43		0		
2	040203006015	6cm中粒式沥青砼 (AC-20)	1. 沥青混凝土种类: 6cm中粒式沥青砼 (AC-20);	m2	55.43		0		
3	040203003016	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	55.43		0		
4	040203006016	4cm细粒式沥青砼 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 4cm细粒式沥青砼 (AC-13);	m2	55.43		0		
5	040205006008	标线	1. 材料品种: 热熔型标线;	m2	5.62		0		
6	040205020009	监控摄像机 (300万室外红外线高速枪机摄像机)	1. 规格、型号: 300万, 最大分辨率 2304*1296, 红外50米, 枪机摄像机IP67;	台	1		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-道路工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
管线工程									
给水工程									
1	031001006012	FE管-DN63	1. 介质: 给水; 2. 材质、规格: 聚乙烯PE管DN63;	m	33		0		
2	031003013022	不锈钢水表箱	1. 型号、规格: 1200*450*200mm;	个	3		0		
3	031003013023	智能水表	1. 型号、规格: DN20; 2. 说明: 每套包含1个铜芯锁阀、1个铜芯止回阀、1个铜芯闸阀;	个	14		0		
4	031003007008	不锈钢分水器	1. 材质: 不锈钢分水器; 2. 规格、压力等级: DN20;	个	3		0		
5	031003012009	倒流防止器组	1. 材质: 钢制; 2. 型号、规格: DN50; 3. 说明: 每组含2个闸阀, 90°弯头, 1个水表、V型过滤器、倒流防止器、橡胶接头、法兰短管等;	套	1		0		
6	040101002025	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内;	m3	15.9		0		
7	040101002026	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内; 3. 说明: 就地堆放作为回填用土;	m3	4		0		
8	040103001052	回填砂	1. 填方材料品种: 机制砂 (非结构用); 2. 密实度要求: 符合设计要求;	m3	15.9		0		
9	040103001059	回填土方	1. 填方材料品种: 土方; 2. 密实度要求: 符合设计要求; 3. 填方来源、运距: 就地利用现有挖方回填压实;	m3	4		0		
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土; 2. 运距: 投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	15.9		0		
11	040504001028	砖砌给水阀门井Φ1200	1. 说明: 具体做法详见图集05S502 16页;	座	3		0		
12	031003001008	闸阀	1. 类型: DN50;	个	3		0		
13	031003013024	水表拆表	1. 型号、规格: DN50;	组	14		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	041001001028	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	19.9		0		
15	040103002002	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	3.98		0		
16	041001001029	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	13.3		0		
17	031001006013	管道拆除 DN20~DN110	1. 材质、规格: DN20~DN110;	m	30		0		
分部小计									
排水工程									
18	040504002012	圆形钢筋砼污水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 30页; 井内加装防坠网;	座	1		0		
19	040501004001	DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格:DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡胶圈密封圈接口; 3. 垫层、基础材质及厚度:砂石基础;	m	18		0		
20	040501004020	De-110 PVC管	1. 材质及规格:De-110 PVC管;	m	20		0		
21	040504004008	井口提升加固	1. 原检查井座基座凿除5cm, 后现浇15cmC30现浇混凝土; 2. 说明:包括拆除原有井盖座并重新安装;	座	3		0		
22	040101002027	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	30		0		
23	040101002028	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 说明:就地堆放作为回填用土;	m3	26		0		
24	040103001054	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	25		0		
25	040103001055	回填砂石	1. 填方材料品种:砂石; 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	4		0		
26	040103001056	回填土方	1. 填方材料品种:土方; 2. 密实度要求:符合设计要求; 3. 填方来源、运距:就地利用现有挖方回填压实;	m3	26		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
27	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	30		0		
28	040504008009	新建三级化粪池6m3	1. 钢筋混凝土三级化粪池, 容积为6m3; 2. 具有尺寸及做法详见图集03S702;	座	2		0		
29	040501017003	现状水沟疏通、清淤	现状水沟疏通、清淤	m	30		0		
30	040402016003	预制成品混凝土格栅盖板	1. 材质:预制成品混凝土格栅盖板; 2. 规格尺寸:400*600*50mm;	m	30		0		
31	041001001030	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	21.6		0		
32	040103002004	废渣外运	1. 废弃料品种:砼路面废渣; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	4.32		0		
33	041001001031	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	21.6		0		
		分部小计							
		通信工程							
34	040504001029	直通井700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	1		0		
35	040504001030	接户井550*550mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第83页;	座	1		0		
36	030404017008	四合一光纤分纤箱	1. 名称:四合一光纤分纤箱;	台	3		0		
37	030408003011	通信电缆保护管	1. 名称:通信电缆保护管; 2. 规格:DN110; 3. 材质:CPVC管, 壁厚4.0mm;	m	20		0		
38	031103008008	光缆	1. 规格、型号:暂定GYTA/20-24;	m	22		0		
39	031103003008	引上管	1. 类型:硅芯管; 2. 规格:dn40;	m	15		0		
40	040101002029	挖沟槽土方(装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	7		0		
41	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	7		0		
42	040103001057	C25混凝土	C25混凝土	m3	1		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
43	040103001058	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	1		0		
44	041001001032	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	6		0		
45	040103002006	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	1.2		0		
46	041001001033	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	6		0		
		分部小计							
		路灯工程							
47	030412007016	壁挂式太阳路灯	1. 名称:壁挂式太阳路灯; 2. 规格:35W;	套	1		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			2500	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			2500	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			2500	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	现状化粪池清污		2500			
	合计		2500			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-管线改造工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010902003007	4cm厚细石混凝土	1. 刚性层厚度:4cm; 2. 混凝土种类:细石混凝土;	m2	497.4		0		
2	010902001007	3mm双层SBS防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层SBS防水卷材;	m2	497.4		0		
3	011001001007	1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,厚100mm;	m2	497.4		0		
分部小计									
女儿墙修复									
4	010401003009	女儿墙修复	女儿墙修复	m3	9		0		
分部小计									
楼梯间处理									
5	011405001007	楼道扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:打磨除锈(除锈等级不高于Sa2),刷红丹防锈漆二遍,面黑色磁漆二遍;	m2	32		0		
6	011604002014	原楼梯间墙面清理	1. 抹灰层种类:铲除墙面墙漆灰皮(包括腻子层);	m2	444.4		0		
7	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍; 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍;	m2	444.4		0		
8	011610001007	木门窗拆除	木门窗拆除	m2	16		0		
9	010807001008	普通铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗; 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm;	m2	16		0		
10	010103002025	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	10.488		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
11	011604002013	原墙面清理、抹灰层拆除	原墙面清理、抹灰层拆除	m2	876.8		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
12	011201001003	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:8+12mm 1:3水泥砂浆;	m2	876.8		0		
13	011406001003	外墙真石漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆; 2.部位:外墙; 3.说明:漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽;	m2	876.8		87.74		
14	011610002010	原不锈钢防盗网拆除	1.拆除原有不锈钢防盗网;	m2	313.6		0		
15	010802001009	不锈钢防盗网	1.国标304不锈钢防盗网;	m2	313.6		154.98		
16	010103002026	建筑垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距:投标人自行考虑废碴外运运距及其他相关费用;	m3	23.208		0		
		分部小计							
		其他设施							
17	010807003009	增设空调外机罩	1.材质:主龙骨为50*50铝合金方管,次龙骨为40*40*4mm、30*30*100铝合金方管,面板为3mm厚镂空装饰铝板; 2.具体尺寸及做法详设计;	个	64		0		
18	030901013009	灭火器箱(含灭火器)	1.灭火器箱(铁箱),内含4KG灭火器2个;	具	8		0		
19	010103002027	清理楼栋公共区域杂物	1.废弃料品种:杂物; 2.运距:投标人自行考虑废碴外运运距及其他相关费用;	m3	24		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	011701002011	外脚手架	1.搭设高度:20m内; 2.搭设方式:装饰外脚手架;	m2	876.8		0		
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			15466	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			15466	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			15466	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	拆除屋面违章搭建		2466			
2	更换单元门及门禁		8000			
3	分类垃圾箱		5000			
合计			15466			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011406001003	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆； 2. 部位：外墙； 3. 说明：漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽；	m2	876.8	87.74	0
2	010802001009	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网；	m2	313.6	154.98	0
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：煤炭公司家属楼小区-建筑工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 门票处家属楼小区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 门票处家属楼小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
道路工程									
1	040203003001	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	101.13		0		
2	040203006001	6cm中粒式沥青砼 (AC-20)	1. 沥青混凝土种类: 6cm中粒式沥青砼 (AC-20);	m2	101.13		0		
3	040203003002	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	101.13		0		
4	040203006002	4cm细粒式沥青砼 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 4cm细粒式沥青砼 (AC-13);	m2	101.13		0		
5	040205006001	标线	1. 材料品种: 热熔型标线;	m2	109.05		0		
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 4cm厚花岗岩人行道板砖 (30*15cm); 2. 2cm厚1: 3干性水泥砂浆粘贴;	m2	30		0		
7	040203007001	人行道块料垫层	1. 混凝土强度等级: C15砼垫层; 2. 厚度: 15cm;	m2	30		0		
8	040205020001	监控摄像机 (300万室外红外线高速枪机摄像机)	1. 规格、型号: 300万, 最大分辨率 2304*1296, 红外50米, 枪机摄像机IP67;	台	2		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 门票处家属楼小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：门票处家属楼小区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门票处家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 门票处家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门票处家属楼小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：门票处家属楼小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 门票处家属楼小区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 门票处家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：门票处家属楼小区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：门票处家属楼小区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 门票处家属楼小区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：门票处家属楼小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：门票处家属楼小区-道路工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
公共设施工程									
1	050101007001	现状绿化带灌木清理	1. 植物种类: 灌木清除并外运;	m ²	362		0		
2	041001002001	拆除现状花坛石	拆除现状花坛石	m	125		0		
3	050307016001	圆形坐凳树池(R=3.2m)	1. 150厚碎石垫层; 2. 100厚C15素砼垫层; 3. M7.5砂浆砌筑MU15砖砌体; 4. 100厚C15素砼压顶; 5. 100*25塑木板座面; 6. 贴面: 325mm高600*200*20mm芝麻白花岗岩; 200mm高芝麻白花岗岩烧面留20mm宽10mm深凹缝; 7. 压顶: 600*300*100mm芝麻白花岗岩烧面; 8. 具体做法详见设计;	个	2		0		
4	050307016003	方形座椅([长]1988mm*[宽]569mm)	1. 素土夯实, 夯实度>0.9; 2. 100厚碎石垫层; 3. 100厚C15混凝土垫层; 4. 30厚1:3水泥砂浆结合层; 5. MU10 M7.5砂浆砌筑; 6. 50厚L=500菠萝格龙骨@300 菠萝格垫块@300; 7. 95*30通长褐色菠萝格, 沉头螺钉固定; 8. 80*50褐色菠萝格, 缝宽6mm, 沉头螺钉固定; 9. 具体做法详设计;	个	4		0		
5	040204004001	300*100*500mm花岗岩路沿石	1. 材料品种、规格: 300*100*500mm花岗岩路沿石;	m	124		0		
6	040204004002	200*100*500mm麻石侧石	1. 材料品种、规格: 200*100*500mm麻石侧石;	m	75		0		
7	040204004003	C15砼垫层	1. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 路沿石C15砼垫层;	m ³	2.98		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
8	050201001001	600*300*30mm浅灰色花岗岩(烧面)工字缝	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚3:7灰土; 100mm厚C15混凝垫层; 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30mm浅灰色花岗岩(烧面)工字缝; 3. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴;	m ²	165		0		
9	011601001001	原砖砌围墙拆除	1. 砌体名称:原砖砌围墙拆除并废碴外运; 2. 说明:投标人自行考虑废碴外运运距及其他相关费用;	m ³	18		0		
10	010401003002	新建围墙	1. 素土夯实; 2. 100mm厚碎石垫层; 3. 100mm厚C10砼垫层; 4. MU10红砖M5水泥砂浆砌筑240mm厚墙身,墙身高2100mm; 5. 贴面:240*60灰色瓷片工字缝铺贴、200*150青瓦、115*230*50仿古青砖; 6. C25混凝土压顶; 7. 灰色筒板瓦、灰色脊瓦瓦顶; 8. 尺寸及做法详设计; 9. 说明:包含挖运基础土方、垫层、墙身、景窗、压顶及贴面等一切工作内容;	m	30		0		
		分部小计							
		绿化苗木工程							
11	050102001001	栽植乔木-香樟	1. 种类:香樟; 2. 胸径或干径:D=15cm; 3. 株高、冠径:H=550-650cm、P=300-350cm; 4. 养护期:1年; 5. 说明:包括施肥、绕草绳、支撑、养护等内容;	株	4		0		
12	050102002001	栽植灌木-樱花	1. 种类:樱花; 2. 蓬径:P=150-180cm,地径=7-8cm; 3. 冠丛高:H=200-300cm; 4. 养护期:1年;	株	5		0		
13	050102002002	栽植灌木-鸡爪槭	1. 种类:鸡爪槭; 2. 蓬径:P=150-180cm,地径=7-8cm; 3. 冠丛高:H=200-300cm; 4. 养护期:1年;	株	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	050102002003	栽植灌木-苏铁	1. 种类:苏铁; 2. 蓬径:P=100cm, 地径=20cm; 3. 冠丛高:H=150-180cm; 4. 养护期:1年;	株	8		0		
15	050102002004	栽植灌木-红继木球	1. 种类:红继木球; 2. 冠丛高:H=150-180cm; 3. 蓬径:P=150-160cm; 4. 养护期:1年;	株	7		0		
16	050102002005	栽植灌木-海桐球	1. 种类:海桐球; 2. 冠丛高:H=150-180cm; 3. 蓬径:P=150-160cm; 4. 养护期:1年;	株	5		0		
17	050102007001	栽植色带-春鹃	1. 苗木、花卉种类:春鹃; 2. 单位面积株数:36株/m ² ; 3. 株高或蓬径:H=30-40cm、P=30-35cm; 4. 养护期:1年;	m ²	14.5		0		
18	050102012001	铺种草皮-麦冬	1. 草皮种类:麦冬; 2. 铺种方式:满铺; 3. 养护期:1年;	m ²	4		0		
19	050102012002	铺种草皮-马尼拉草	1. 草皮种类:马尼拉草; 2. 铺种方式:满铺; 3. 养护期:1年;	m ²	156		0		
20	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地	m ²	174.5		0		
21	050101009001	铺填种植土	铺填种植土	m ³	82		0		
		分部小计							
		合计							

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			17000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			17000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			17000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	健身器材		7000			
2	分类垃圾箱		10000			
合计			17000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 门票处家属楼小区-公共设施工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：门票处家属楼小区-公共设施工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
管线工程									
给水工程									
1	031001006001	FE管-DN63	1. 介质: 给水; 2. 材质、规格: 聚乙烯PE管DN63;	m	108		0		
2	031003013001	不锈钢水表箱	1. 型号、规格: 1200*450*200mm;	个	8		0		
3	031003013002	智能水表	1. 型号、规格: DN20; 2. 说明: 包含入户水表阀件(每套含1个铜芯锁阀、1个铜芯止回阀、1个铜芯闸阀);	个	40		0		
4	031003007001	不锈钢分水器	1. 材质: 不锈钢分水器; 2. 规格、压力等级: DN20;	个	8		0		
5	031003012001	倒流防止器组	1. 材质: 钢制; 2. 型号、规格: DN50; 3. 说明: 每组含2个闸阀, 90°弯头, 1个水表、V型过滤器、倒流防止器、橡胶接头、法兰短管等;	套	2		0		
6	040101002001	挖沟槽土方(装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内;	m ³	53		0		
7	040101002003	挖沟槽土方(不装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内; 3. 说明: 就地堆放作为回填用土;	m ³	13.3		0		
8	040103001001	回填砂	1. 填方材料品种: 非结构用机制砂; 2. 密实度要求: 符合设计要求;	m ³	52.8		0		
9	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 土方; 2. 密实度要求: 符合设计要求; 3. 填方来源、运距: 就地利用现有挖方回填压实;	m ³	13.3		0		
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土; 2. 运距: 投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m ³	53		0		
11	040504001001	砖砌给水阀门井Φ1200	1. 说明: 具体做法详见图集05S502 16页;	座	8		0		
12	031003001001	闸阀	1. 类型: DN50;	个	12		0		
13	031003013003	水表拆除	1. 型号、规格: DN50;	组	40		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	041001001003	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	66.3		0		
15	040103002002	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	13.26		0		
16	041001001001	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	66.3		0		
17	031001006002	管道拆除 DN20~DN110	1. 材质、规格: DN20~DN110;	m	180		0		
分部小计									
通信工程									
18	040504001002	直通井 700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	4		0		
19	040504001003	三通井 700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	2		0		
20	040504001004	接户井 550*550mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第83页;	座	6		0		
21	030404017001	四合一光纤分纤箱	1. 名称:四合一光纤分纤箱;	台	1		0		
22	030408003001	通信电缆保护管	1. 名称:通信电缆保护管; 2. 规格:DN110; 3. 材质:CPVC管,壁厚4.0mm;	m	224		0		
23	031103008001	光缆	1. 规格、型号:暂定GYTA/20-24;	m	247		0		
24	031103003001	引上管	1. 类型:硅芯管; 2. 规格:dn40;	m	30		0		
25	040101002002	挖沟槽土方(装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	76		0		
26	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	78		0		
27	040303001001	C25混凝土	1. 混凝土强度等级:C25砼;	m3	3		0		
28	040103001004	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	12		0		
29	041001001004	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	67.2		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
30	040103002004	废碴外运	1. 废弃料品种: 砼路面废碴; 2. 运距: 投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	13.44		0		
31	041001001005	砼路面恢复	1. 材质: C30砼; 2. 厚度: 20cm; 3. 说明: 包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	67.2		0		
		分部小计							
		路灯工程							
32	030412007001	柱式太阳能路灯	1. 名称: 柱式太阳能路灯; 2. 规格: 35W; 3. 灯杆材质、规格: H=6m;	套	1		0		
33	030412007002	壁挂式太阳路灯	1. 名称: 壁挂式太阳路灯; 2. 规格: 35W;	套	2		0		
34	030412007003	C25混凝土路灯基础	1. C25砼基础;	m3	0.5		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 门票处家属楼小区-管线改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：门票处家属楼小区-管线改造工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 门票处家属楼小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 门票处家属楼小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010902003001	4cm厚细石混凝土	1. 刚性层厚度:4cm; 2. 混凝土种类:细石混凝土; 3. 混凝土强度等级:C20;	m2	970.4		0		
2	010902001001	3mm双层SBS防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层SBS防水卷材;	m2	970.4		0		
3	011001001001	1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,厚100mm;	m2	970.4		0		
分部小计									
女儿墙修复									
4	010401003001	女儿墙修复	女儿墙修复	m3	19.77		0		
分部小计									
楼梯间处理									
5	011405001001	楼道扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:打磨除锈(除锈等级不低于Sa2),刷红丹防锈漆二遍,面黑色磁漆二遍;	m2	88		0		
6	011604002001	原楼梯间墙面清理	1. 抹灰层种类:铲除墙面墙漆灰皮(包括腻子层);	m2	1222		0		
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:满刮腻子两遍; 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆二遍;	m2	1222		0		
8	011610001001	木门窗拆除	木门窗拆除	m2	44		0		
9	010807001001	普通铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗; 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm;	m2	44		0		
10	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用; 3. 说明:包括楼面运出垃圾装车;	m3	28.84		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
11	011604002002	原墙面清理、抹灰层拆除	1. 拆除部位: 凿除外墙面墙漆及抹灰层;	m2	2129.2		0		
12	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 青砖片贴面;	m2	182.4		0		
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 8+12mm 1:3水泥砂浆;	m2	2129.1		0		
14	011406001001	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆; 2. 部位: 外墙; 3. 说明: 漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽;	m2	2038		87.74		
15	011610002001	原不锈钢防盗网拆除	1. 拆除原有不锈钢防盗网;	m2	1136.8		0		
16	010802001001	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网;	m2	1136.8		154.98		
17	010103002002	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种: 建筑垃圾; 2. 运距: 投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	42.584		0		
			分部小计						
			其他设施						
18	010807003001	增设空调外机罩	1. 材质: 主龙骨为50*50铝合金方管, 次龙骨为40*40*4mm、30*30*100铝合金方管, 面板为3mm厚镂空装饰铝板; 2. 具体尺寸及做法详设计;	个	176		0		
19	030901013001	灭火器箱(含灭火器)	1. 灭火器箱(铁箱), 内含4KG灭火器2个;	具	22		0		
20	010103002003	清理楼栋公共区域杂物	1. 废弃料品种: 杂物; 2. 运距: 投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	66		0		
			分部小计						
			分部小计						
1	011701002002	装饰外脚手架	1. 搭设高度: 装饰外脚手架(檐高在m以内) 20;	m2	2129.2		0		
			合计						

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 门票处家属楼小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：门票处家属楼小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门票处家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			16000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			16000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			16000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 门票处家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门票处家属楼小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	更换单元门及门禁		16000			
	合计		16000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：门票处家属楼小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 门票处家属楼小区-建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 门票处家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：门票处家属楼小区-建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：门票处家属楼小区-建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 门票处家属楼小区-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：门票处家属楼小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	011406001001	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆； 2. 部位：外墙； 3. 说明：漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽；	m2	2038	87.74	0	
2	010802001001	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网；	m2	1136.8	154.98	0	
合 计								0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：门票处家属楼小区-建筑工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 颐园小区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 颐园小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
道路工程									
1	040203003011	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	1302.48		0		
2	040203006011	6cm中粒式沥青砼 (AC-20)	1. 沥青混凝土种类: 6cm中粒式沥青砼 (AC-20);	m2	1302.48		0		
3	040203003012	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	1302.48		0		
4	040203006012	4cm细粒式沥青砼 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 4cm细粒式沥青砼 (AC-13);	m2	1302.48		0		
5	040205006006	标线	1. 材料品种: 热熔型标线;	m2	132.42		0		
6	040205004013	单柱式单牌标志牌	1. 类型: 单柱式单牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 89*4.5*3630; 标志板 ■800*1200*3 (3003铝), 其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级: IV类; 4. 基础: C25混凝土 700*900*800mm (含土方挖运及回填等); 5. 说明: 包含基础土方开挖、回填、外运, 基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌 (含反光膜) 及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		
7	040205004014	单柱式双牌标志牌	1. 类型: 单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 89*4.5*3800; 标志板 (一) ●800*3 (LF2-M铝)、标志板 (二) ▲900*3 (LF2-M铝), 其他铁件详设计; 3. 板面反光膜等级: V类; 4. 基础: C25混凝土 700*900*800mm (含土方挖运及回填等); 5. 说明: 包含基础土方开挖、回填、外运, 基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板支拆、立杆、横梁和标志牌 (含反光膜) 及连接件制作安装等全部工作内容;	块	1		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
8	040205004015	单柱式双牌标志牌	1. 类型:单柱式双牌; 2. 材质、规格尺寸: 钢管立柱 140*4.5*4095; 标志 板(一)■800*800*3(LF2 -M铝)、标志板(二)▲900*3(LF2-M铝) , 其他铁件详设计 ; 3. 板面反光膜等级 :V类; 4. 基础:C25混凝土 700*900*800mm(含土 方挖运及回填等); 5. 说明:包含基础土 方开挖、回填、外运 , 基础混凝土浇筑 、钢筋制作安装、模 板支拆、立杆、横梁 和标志牌(含反光膜)及连接件制作安装 等全部工作内容;	块	1		0		
9	040205020007	监控摄像机 (300万室外红 外线高速枪机 摄像机)	1. 规格、型号:300万 ,最大分辨率 2304*1296, 红外50米 ,枪机摄像机IP67;	台	2		0		
			分部小计						
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 颐园小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：颐园小区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 颐园小区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 颐园小区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：颐园小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：颐园小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 颐园小区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 颐园小区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：颐园小区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：颐园小区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：颐园小区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：颐园小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：颐园小区-道路工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 颐园小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 颐园小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
公共设施工程									
1	050101007002	现状绿化带灌木清理	1. 植物种类: 灌木清除并外运;	m ²	308		0		
2	041001002002	拆除现状花坛石	拆除现状花坛石	m	75		0		
3	050307016006	圆形坐凳树池(R=3.2m)	1. 150厚碎石垫层; 2. 100厚C15素砼垫层; 3. M7.5砂浆砌筑MU15砖砌体; 4. 100厚C15素砼压顶; 5. 100*25塑木板座面; 6. 贴面: 325mm高600*200*20mm芝麻白花岗岩; 200mm高芝麻白花岗岩烧面留20mm宽10mm深凹缝; 7. 压顶: 600*300*100mm芝麻白花岗岩烧面; 8. 具体做法详见设计;	个	2		0		
4	050307016005	方形座椅([长]1988mm*[宽]569mm)	1. 素土夯实, 夯实度>0.9; 2. 100厚碎石垫层; 3. 100厚C15混凝土垫层; 4. 30厚1:3水泥砂浆结合层; 5. MU10 M7.5砂浆砌筑; 6. 50厚L=500菠萝格龙骨@300 菠萝格垫块@300; 7. 95*30通长褐色菠萝格, 沉头螺钉固定; 8. 80*50褐色菠萝格, 缝宽6mm, 沉头螺钉固定; 9. 具体做法详设计;	个	5		0		
5	040204004004	300*100*500mm花岗岩路沿石	1. 材料品种、规格: 300*100*500mm花岗岩缘石;	m	75		0		
6	040204004005	200*100*500mm麻石侧石	1. 材料品种、规格: 200*100*500mm麻石; 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15混凝土垫层;	m	60		0		
7	040204004006	C15混凝土垫层	1. 材料品种、规格: 路沿石C15砼垫层;	m ³	2.025		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
8	050201001002	600*300*30mm浅灰色花岗岩(烧面)工字缝	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚3:7灰土; 100mm厚C15混凝垫层; 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30mm浅灰色花岗岩(烧面)工字缝; 3. 砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴;	m2	115		0		
9	011604002008	铲除原围墙墙面抹灰层	铲除原围墙墙面抹灰层	m2	336		0		
10	011407001009	围墙粉刷	1. 腻子种类:6mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面; 6mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛;	m2	336		0		
11	011407001010	围墙喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:无机涂料;	m2	168		0		
12	011407001011	墙面宣传彩绘	1. 涂料品种、喷刷遍数:墙体彩绘由专业公司绘制, 具体样式由建设方指定;	m2	168		0		
13	040204004007	900*300*150mm芝麻灰机切面立道牙	1. 材料品种、规格:900*300*150mm芝麻灰机切面立道牙;	m	42		0		
14	040204002002	200*100*50mm中灰色烧结砖收边	1. 块料品种、规格:200*100*50mm中灰色烧结砖收边;	m2	42		0		
15	040204002003	60mm厚190*250mm井字形植草砖	1. 块料品种、规格:60mm厚190*250mm井字形植草砖;	m2	90		0		
16	040204002004	100mm厚粘性土压实(撒草籽)	1. 块料品种、规格:100mm厚粘性土压实(撒草籽);	m2	90		0		
17	050201001003	200mm厚C20透水混凝土	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:200mm厚C20透水混凝土;	m2	90		0		
18	050201001004	200mm厚碎石垫层	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:200mm厚碎石垫层;	m2	90		0		
19	050201001005	300mm厚片石基层	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:200mm厚碎石垫层;	m2	90		0		
20	040204002005	700*200*180mm芝麻灰机切面	700*200*180mm芝麻灰机切面	个	12		0		
21	011610002007	拆除原铁艺大门	拆除原铁艺大门	座	1		0		
		分部小计							
		绿化苗木工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
22	050102001002	栽植乔木-香樟	1. 种类:香樟; 2. 胸径或干径:D=15cm; 3. 株高、冠径:H=550-650cm、P=300-350cm; 4. 养护期:1年; 5. 说明:包括施肥、绕草绳、支撑、养护等内容;	株	4		0		
23	050102001003	栽植乔木-银杏	1. 种类:银杏; 2. 胸径或干径:D=12cm; 3. 株高、冠径:H=600-700cm、P=300-350cm; 4. 养护期:1年; 5. 说明:包括施肥、绕草绳、支撑、养护等内容;	株	2		0		
24	050102002006	栽植灌木-樱花	1. 种类:樱花; 2. 蓬径:P=150-180cm, 地径=7-8cm; 3. 冠丛高:H=200-300cm; 4. 养护期:1年;	株	1		0		
25	050102002007	栽植灌木-鸡爪槭	1. 种类:鸡爪槭; 2. 蓬径:P=150-180cm, 地径=7-8cm; 3. 冠丛高:H=200-300cm; 4. 养护期:1年;	株	1		0		
26	050102002008	栽植灌木-海桐球	1. 种类:海桐球; 2. 冠丛高:H=150-180cm; 3. 蓬径:P=150-160cm; 4. 养护期:1年;	株	3		0		
27	050102007002	栽植色带-春鹃	1. 苗木、花卉种类:春鹃; 2. 单位面积株数:36株/m ² ; 3. 株高或蓬径:H=30-40cm、P=30-35cm; 4. 养护期:1年;	m ²	7.5		0		
28	050102012003	铺种草皮-麦冬	1. 草皮种类:麦冬; 2. 铺种方式:满铺; 3. 养护期:1年;	m ²	4		0		
29	050102012004	铺种草皮-马尼拉草	1. 草皮种类:马尼拉草; 2. 铺种方式:满铺; 3. 养护期:1年;	m ²	88		0		
30	050101010002	整理绿化用地	整理绿化用地	m ²	99.5		0		
31	050101009002	种植土	种植土	m ³	40.5		0		
		分部小计							
		合计							

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 颐园小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：颐园小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 颐园小区-公共施工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			23000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			23000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			23000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 颐园小区-公共设施工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：颐园小区-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	健身器材		5000			
2	分类垃圾箱		10000			
3	不锈钢电运伸缩门		8000			
合计			23000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：颐园小区-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 颐园小区-公共设施工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 颐园小区-公共设施工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：颐园小区-公共施工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：颐园小区-公共设施工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：颐园小区-公共设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：颐园小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：颐园小区-公共设施工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 颐园小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 颐园小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
管线工程									
给水工程									
1	031001005004	球墨铸铁管 DN110(K9级 , T型接口)	1. 介质: 给水; 2. 材质、规格: 球墨 铸铁管DN110(K9级 , T型接口);	m	186		0		
2	031003013016	不锈钢水表箱	1. 型号、规格 :1200*450*200mm;	个	5		0		
3	031003013017	智能水表	1. 型号、规格: DN20; 2. 说明: 每套包含1个 铜芯锁阀、1个铜芯 止回阀、1个铜芯闸 阀;	个	24		0		
4	031003007006	不锈钢分水器	1. 材质: 不锈钢分水 器; 2. 规格、压力等级 :DN20;	个	5		0		
5	031003012008	倒流防止器组	1. 材质: 钢制; 2. 型号、规格 :DN100; 3. 说明: 每组含2个闸 阀, 90°弯头, 1个 水表、V型过滤器、 倒流防止器、橡胶接 头、法兰短管等;	套	1		0		
6	040101002019	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内;	m3	100.5		0		
7	040101002020	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内; 3. 说明: 就地堆放作 为回填用土;	m3	25.2		0		
8	040103001037	回填砂	1. 填方材料品种: 机 制砂(非结构用); 2. 密实度要求: 符合 设计要求;	m3	98.9		0		
9	040103001038	回填土方	1. 填方材料品种: 土 方; 2. 密实度要求: 符合 设计要求; 3. 填方来源、运距 : 就地利用现有挖方 回填压实;	m3	25.2		0		
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃 土; 2. 运距: 投标人自行 考虑卸土区运距及其 他相关费用;	m3	100.5		0		
11	040504001020	给水阀门井 Φ1200	1. 说明: 具体做法详 见图集05S502-16页;	座	5		0		
12	031003001006	闸阀	1. 类型: DN100;	个	7		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
13	031003013018	水表拆表	1. 型号、规格:DN50;	组	24		0		
14	041001001021	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	125.7		0		
15	040103002001	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	25.14		0		
16	041001001022	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	125.7		0		
17	030901011002	室外消火栓	1. 安装方式:地上; 2. 型号、规格:SS100/65-1.0; 3. 附件材质、规格:详见图集13S201, 页19;	套	1		0		
18	031001006009	管道拆除 DN20~DN110	1. 材质、规格:DN20~DN110;	m	60		0		
		分部小计							
		排水工程							
19	040504002009	圆形钢筋砼雨水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 29页; 井内加装防坠网;	座	7		0		
20	040504002010	圆形钢筋砼污水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 30页; 井内加装防坠网;	座	7		0		
21	040501004001	DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格:DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡圈密封圈接口;	m	262		0		
22	040501004002	DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格:DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡圈密封圈接口;	m	91		0		
23	040501004015	De-110 PVC管	1. 材质及规格:De-110 PVC管;	m	30		0		
24	040504004006	井口提升加固	1. 原检查井座基座凿除5cm, 后现浇15cmC30现浇混凝土; 2. 说明:包括拆除原有井盖座并重新安装;	座	5		0		
25	040504009005	偏沟式单篦雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:偏沟式单篦雨水口;	座	2		0		
26	040101002021	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	566		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
27	040101002022	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 说明:就地堆放作为回填用土;	m3	521		0		
28	040103001039	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂(非结构用); 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	464		0		
29	040103001040	回填砂石	1. 填方材料品种:砂石; 2. 密实度要求:符合设计要求;	m3	65		0		
30	040103001041	回填土方	1. 填方材料品种:土方; 2. 密实度要求:符合设计要求; 3. 填方来源、运距:就地利用现有挖方回填压实;	m3	521		0		
31	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	566		0		
32	040103001042	C25混凝土包封加固	C25混凝土包封加固	m3	11.5		0		
33	040504008006	新建三级化粪池6m3	1. 钢筋混凝土三级化粪池,容积为6m3; 2. 具有尺寸及做法详见图集03S702;	座	5		0		
34	041001001023	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	432.2		0		
35	040103002004	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	86.44		0		
36	041001001024	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	432.2		0		
分部小计									
通信工程									
37	040504001021	直通井 700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	3		0		
38	040504001022	三通井 700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	5		0		
39	040504001023	接户井 550*550mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第83页;	座	6		0		
40	030404017006	四合一光纤分纤箱	1. 名称:四合一光纤分纤箱;	台	6		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
41	030408003007	通信电缆保护管	1.名称:通信电缆保护管; 2.规格:DN110; 3.材质:CPVC管,壁厚4.0mm;	m	508		0		
42	031103008006	光缆	1.规格、型号:暂定GYTA/20-24;	m	559		0		
43	031103003006	引上管	1.类型:硅芯管; 2.规格:dn40;	m	80		0		
44	040101002023	挖沟槽土方(装车)	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2M内;	m3	178		0		
45	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	178		0		
46	040103001043	C25混凝土	C25混凝土	m3	7		0		
47	040103001044	回填砂	1.填方材料品种:机制砂(非结构用);	m3	27		0		
48	041001001025	拆除路面	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm;	m2	156		0		
49	040103002006	废渣外运	1.废弃料品种:砼路面废渣; 2.运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	31.2		0		
50	041001001026	砼路面恢复	1.材质:C30砼; 2.厚度:20cm; 3.说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	156		0		
		分部小计							
		路灯工程							
51	030412007012	柱式太阳能路灯	1.名称:柱式太阳能路灯; 2.规格:35W; 3.灯杆材质、规格:H=6m;	套	2		0		
52	030412007013	C25混凝土路灯基础	1.C25砼基础;	m3	1		0		
		分部小计							
		其他工程							
53	030408003008	电力电缆保护管	1.名称:电力电缆保护管; 2.规格:dn50; 3.材质:CPVC管;	m	50		0		
54	030408001001	电力电缆	1.型号:YJV-5*35mm2;	m	54		0		
55	040504001024	电力检查井0.4*0.4*0.8m	电力检查井0.4*0.4*0.8m	座	4		0		
56	040101002024	挖沟槽土方(装车)	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2M内;	m3	20		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
57	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	20		0		
			分部小计						
			分部小计						
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 颐园小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：颐园小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 颐园小区-管线改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 颐园小区-管线改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：颐园小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：颐园小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 颐园小区-管线改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 颐园小区-管线改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：颐园小区-管线改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：颐园小区-管线改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 颐园小区-管线改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：颐园小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：颐园小区-管线改造工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 颐园小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 颐园小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010902003005	4cm厚细石混凝土	1. 刚性层厚度:4cm; 2. 混凝土种类:细石混凝土;	m2	1024.8		0		
2	010902001005	3mm双层SBS防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层SBS防水卷材;	m2	1024.8		0		
3	011001001005	1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,厚100mm;	m2	1024.8		0		
分部小计									
女儿墙修复									
4	010401003007	女儿墙修复	女儿墙修复	m3	14.4		0		
分部小计									
楼梯间处理									
5	011405001005	楼道扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:打磨除锈(除锈等级不高于Sa2),刷红丹防锈漆二遍,面黑色磁漆二遍;	m2	84		0		
6	011604002008	原楼梯间墙面清理	1. 抹灰层种类:铲除墙面墙漆灰皮(包括腻子层);	m2	1166.5		0		
7	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍; 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍;	m2	1166.5		0		
8	011610001005	木门窗拆除	木门窗拆除	m2	42		0		
9	010807001006	普通铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗; 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm;	m2	42		0		
10	010103002018	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	27.53		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
11	011610002007	原不锈钢防盗网拆除	1. 拆除原有不锈钢防盗网;	m2	823.2		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
12	010802001007	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网;	m2	823.2		154.98		
		分部小计							
		其他设施							
13	010807003007	增设空调外机罩	1. 材质:主龙骨为50*50铝合金方管,次龙骨为40*40*4mm、30*30@100铝合金方管,面板为3mm厚镂空装饰铝板; 2. 具体尺寸及做法详设计;	个	168		0		
14	030901013007	灭火器箱(含灭火器)	1. 灭火器箱(铁箱),内含4KG灭火器2个;	具	21		0		
15	010103002019	清理楼栋公共区域杂物	1. 废弃料品种:杂物; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	63		0		
		分部小计							
		分部小计							
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 颐园小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：颐园小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 颐园小区-建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			21627	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			21627	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			21627	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 颐园小区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：颐园小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	拆除屋面违章搭建		9627			
2	更换单元门及门禁		12000			
	合计		21627			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：颐园小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 颐园小区-建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 颐园小区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：颐园小区-建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：颐园小区-建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：颐园小区-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：颐园小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	010802001007	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网；	m2	823.2	154.98	0	
合 计								0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：颐园小区-建筑工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 4cm花岗岩人行道板砖, 尺寸30*15cm; 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 2cm1:3干性水泥砂浆粘贴;	m2	15163.06		126.39		
2	040203007001	人行道块料垫层	1. 混凝土强度等级: C15砼垫层; 2. 厚度: 15cm;	m2	15163.06		71.26		
3	010507004001	砼台阶	1. 踏步高、宽: 14cm高*30cm宽; 2. 混凝土强度等级: 现浇C20混凝土;	m2	269.98		0		
4	010507004002	砼台阶模板	砼台阶模板	m2	269.98		0		
5	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆厚3cm; 2. 面层材料品种、规格、颜色: 浅灰色花岗岩板35*80*5cm、40*9*5cm; 3. 做法详设计;	m2	269.98		0		
6	040204002010	盲道板铺设	1. 块料品种、规格: 4cm花岗岩盲道砖; 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 2cm1:3干性水泥砂浆粘贴;	m2	1140		134.55		
7	040203007002	人行道块料垫层	1. 混凝土强度等级: C15砼垫层; 2. 厚度: 15cm;	m2	1140		71.26		
8	040205017001	新增麻石止车石	1. 规格、型号: R=20cm, H=100cm; 2. 材料品种: 圆柱形麻石车止石;	个	112		0		
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：4cm花岗岩人行道板砖, 尺寸30*15cm; 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm1:3干性水泥砂浆粘贴；	m2	15163.06	126.39	0
2	040203007001	人行道块料垫层	1. 混凝土强度等级：C15砼垫层； 2. 厚度：15cm；	m2	15163.06	71.26	0
3	040204002010	盲道板铺设	1. 块料品种、规格：4cm花岗岩盲道砖； 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm1:3干性水泥砂浆粘贴；	m2	1140	134.55	0
4	040203007002	人行道块料垫层	1. 混凝土强度等级：C15砼垫层； 2. 厚度：15cm；	m2	1140	71.26	0
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-公共设施工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
公共设施工程									
1	050101007002	现状绿化带灌木清理	1. 植物种类: 灌木清除并外运;	m ²	505		0		
2	041001002002	拆除现状花坛石	1. 拆除原有麻石花坛石;	m	1647		0		
3	050307016004	异形坐凳树池	1. M7.5砖砌体; 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层; 2. 贴面: 400mm高400*600*20mm光面芝麻灰花岗岩(墙身); 200mm宽200*600*20mm光面芝麻灰花岗岩(顶面); 3. 压顶: 400*600*50mm光面芝麻灰花岗岩; 8. 具体做法详见设计;	个	3		0		
4	050307016005	2.0m*2.0m*0.45m方形坐人树池	1. 素土夯实; 2. 150mm厚碎石垫层; 3. 100mm厚C20混凝土垫层; 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆; 5. 砖砌体; 6. 芝麻灰花岗岩, 荔枝面600*270*30厚、600*100*30厚池身; 7. 600*400*100mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶; 8. 具体做法详设计;	个	12		0		
5	040204004005	200*100*500mm麻石侧石	1. 材料品种、规格: 200*100*500mm麻石侧石;	m	1714		0		
6	040204004006	C15混凝土垫层	C15混凝土垫层	m ³	42.85		0		
7	011407001011	设备箱外观彩绘	1. 涂料品种、喷刷遍数: 彩绘由专业公司绘制, 具体样式由建设方指定;	m ²	108		0		
8	011604002008	铲除原墙面抹灰层	铲除原墙面抹灰层	m ²	175		0		
9	011407001009	围墙粉刷	1. 腻子种类: 6mm厚1:0.3:3水泥石膏砂浆粉面; 6mm厚1:0.3:3水泥石膏砂浆打底扫毛;	m ²	175		0		
10	011407001010	围墙喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 无机涂料;	m ²	175		0		
11	011609001001	拆除现状栏杆	拆除现状栏杆	m	70		0		
分部小计									

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
			绿化工程						
12	050102001002	栽植乔木-造型罗汉松	1. 种类:造型罗汉松; 2. 胸径或干径:D=15cm; 3. 株高、冠径:H=550-650cm、P=300-350cm; 4. 养护期:1年; 5. 说明:包括施肥、绕草绳、支撑、养护等内容;	株	4		0		
13	050102001001	栽植乔木-香樟	1. 种类:香樟; 2. 胸径或干径:D=15cm; 3. 株高、冠径:H=550-650cm、P=300-350cm; 4. 养护期:1年; 5. 说明:包括施肥、绕草绳、支撑、养护等内容;	株	14		0		
14	050102002001	栽植灌木-樱花	1. 种类:樱花; 2. 蓬径:P=150-180cm, 地径=7-8cm; 3. 冠丛高:H=200-300cm;	株	10		0		
15	050102002002	栽植灌木-鸡爪槭	1. 种类:鸡爪槭; 2. 蓬径:P=150-180cm, 地径=7-8cm; 3. 冠丛高:H=200-300cm;	株	11		0		
16	050102002003	栽植灌木-苏铁	1. 种类:苏铁; 2. 蓬径:P=100cm, 地径=20cm; 3. 冠丛高:H=100-120cm;	株	18		0		
17	050102002004	栽植灌木-红继木球	1. 种类:红继木球; 2. 冠丛高:H=150-180cm; 3. 蓬径:P=150-160cm;	株	12		0		
18	050102002005	栽植灌木-海桐球	1. 种类:海桐球; 2. 冠丛高:H=150-180cm; 3. 蓬径:P=150-160cm;	株	22		0		
19	050102007002	栽植色带-美女樱	1. 苗木、花卉种类:美女樱; 2. 单位面积株数:36株/m ² ; 3. 株高或蓬径:H=30-40cm、P=30-35cm;	m ²	200		0		
20	050102007001	栽植色带-春鹃	1. 苗木、花卉种类:春鹃; 2. 单位面积株数:36株/m ² ; 3. 株高或蓬径:H=30-40cm、P=30-35cm;	m ²	155		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
21	050102007003	栽植色带-满天星	1. 苗木、花卉种类:满天星; 2. 单位面积株数:36株/m ² ; 3. 株高或蓬径:H=15-20cm、P=15-20cm;	m ²	52		0		
22	050102007004	栽植色带-四季海棠	1. 苗木、花卉种类:四季海棠; 2. 单位面积株数:49株/m ² ; 3. 株高或蓬径:H=15-20cm、P=25-30cm;	m ²	108		0		
23	050102007005	栽植色带-迎春	1. 苗木、花卉种类:迎春; 2. 单位面积株数:49株/m ² ; 3. 株高或蓬径:H=35-50cm、P=25cm;	m ²	40		0		
24	050102007006	栽植色带-五叶地绵	1. 苗木、花卉种类:五叶地绵; 2. 单位面积株数:36株/m ² ; 3. 株高或蓬径:H=50cm;	m ²	80		0		
25	050102002006	栽植灌木-孝顺竹	1. 种类:孝顺竹; 2. 冠丛高:H=300-400cm;	m ²	6		0		
26	050102012001	铺种草皮-麦冬	1. 草皮种类:麦冬; 2. 铺种方式:满铺;	m ²	96		0		
27	050102012002	铺种草皮-马尼拉草	1. 草皮种类:马尼拉草; 2. 铺种方式:满铺;	m ²	866		0		
28	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地	m ²	1603		0		
29	050101009001	种植土	种植土	m ³	655		0		
			分部小计						
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-公共设施工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-公共设施工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			423350	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			423350	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			423350	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-公共设施工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26: 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	1.5m*1.5m铸铁树池篦子制安		17250			
2	1.2m*1.2m铸铁树池篦子制安		121500			
3	分类垃圾箱		90000			
4	1500*600*600mm移动塑木花箱		100000			
5	文化元素浮雕		64000			
6	文化元素栏杆		19600			
7	泰山石制安		11000			
合计			423350			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-公共设施工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-公共设施工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-公共设施工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-公共设施工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-公共设施工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-公共设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-公共设施工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-弧形转角楼建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-弧形转角楼建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦屋面;	m ²	545.94		0		
2	010606001001	屋架钢支撑	1. 钢材品种、规格:100*3方管、60*2方管-Q235B;	t	12.1967		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
3	011604002017	原墙面清理、抹灰层拆除	原墙面清理、抹灰层拆除	m ²	1267.2		0		
4	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8+12mm 1:3水泥砂浆;	m ²	1267.2		0		
5	011406001008	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆; 2. 部位:外墙; 3. 说明:漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽;	m ²	1267.2		87.74		
6	011610002015	铝合金窗拆除	铝合金窗拆除	m ²	171		0		
7	010807001010	铝合金中空玻璃推拉窗	1. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗6+12A+6高透; 2. 框、扇材质:铝合金框;	m ²	171		0		
8	011610002016	现状玻璃幕墙拆除	现状玻璃幕墙拆除	m ²	100.5		0		
9	010802001013	铝合金框玻璃门	1. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃6+12A+6高透; 2. 门框、扇材质:铝合金框, 外涂仿木漆;	m ²	100.5		0		
10	010401009002	增设砖砌壁柱	1. 柱类型:砖砌壁柱; 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53; 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑;	m ³	99.64		0		
11	011204003007	壁柱红砖片贴面	1. 红砖贴面250宽*120mm高;	m ²	249.12		0		
12	010103002029	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m ³	30.774		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
			分部小计						
			分部小计						
1	011701002015	外脚手架	1. 搭设高度:20m内; 2. 搭设方式:装饰外 脚手架;	m2	1267.2			0	
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-弧形转角楼建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-弧形转角楼建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-弧形转角楼建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			5000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			5000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			5000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-弧形转角楼建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-弧形转角楼建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	栗色木质店招		5000			
	合计		5000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-弧形转角楼建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-弧形转角楼建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-弧形转角楼建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-弧形转角楼建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-弧形转角楼建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-弧形转角楼建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-弧形转角楼建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011406001008	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆； 2. 部位：外墙； 3. 说明：漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽；	m2	1267.2	87.74	0
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-弧形转角楼建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-新华书店对街公房建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-新华书店对街公房建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦屋面;	m ²	256		0		
2	010606001001	屋架钢支撑	1. 钢材品种、规格:100*3方管、60*2方管-Q235B;	t	6.0172		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
3	011604002016	原墙面清理、抹灰层拆除	原墙面清理、抹灰层拆除	m ²	873.6		0		
4	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8+12mm 1:3水泥砂浆;	m ²	873.6		0		
5	011406001007	外墙米白色真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆; 2. 部位:外墙; 3. 说明:漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽;	m ²	25.87		0		
6	011610002013	铝合金窗拆除	铝合金窗拆除	m ²	81		0		
7	010807001009	铝合金中空玻璃窗	1. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗6+12A+6高透; 2. 框、扇材质:铝合金框;	m ²	81		0		
8	011610002014	现状玻璃幕墙拆除	现状玻璃幕墙拆除	m ²	49.6		0		
9	010802001012	铝合金框玻璃门	1. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃6+12A+6高透; 2. 门框、扇材质:铝合金框, 外涂仿木漆;	m ²	49.6		0		
10	011605001001	现状店招拆除	现状店招拆除	m ²	25.2		0		
11	010401003011	砖砌女儿墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53mm; 2. 墙体类型:混水砖墙; 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑;	m ³	12.33		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
12	010401009001	增设砖砌壁柱	1. 柱类型:砖砌壁柱; 2. 说明:具体工程量以实际发生为准; 3. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53mm; 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑;	m3	40.12		0		
13	011204003003	壁柱红砖片贴面	1. 红砖贴面250[宽]*120mm[高];	m2	100.32		0		
14	010401012001	增设砖砌压顶	1. 零星砌砖名称、部位:压顶; 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53mm; 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑;	m3	2.04		0		
15	011502008001	增设ESP窗台	1. 说明:成品EPS;	m	12		0		
16	011204003004	青砖片贴面	1. 青砖贴面250[宽]*120mm[高];	m2	90.98		0		
17	011204003005	红砖片贴面	1. 红砖贴面250[宽]*120mm[高];	m2	782.62		0		
18	011204003006	拱砖贴面	1. 拱砖贴面(300高);	m2	16.96		0		
19	010103002028	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	20.084		0		
			分部小计						
			分部小计						
1	011701002014	外脚手架	1. 搭设高度:20m内; 2. 搭设方式:装饰外脚手架;	m2	873.6		0		
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-新华书店对街公房建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-新华书店对街公房建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-新华书店对街公房建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			25000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			25000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			25000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-新华书店对街公房建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-新华书店对街公房建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	防腐木店招		5000			
2	成品泥灰浮雕		20000			
合计			25000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-新华书店对街公房建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-新华书店对街公房建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-新华书店对街公房建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-新华书店对街公房建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-新华书店对街公房建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-新华书店对街公房建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-新华书店对街公房建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-新华书店对街公房建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010901001004	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦屋面;	m ²	404.71		0		
2	010606001001	屋架钢支撑	1. 钢材品种、规格:100*3方管、60*2方管-Q235B;	t	9.9346		0		
分部小计									
建筑外立面治理与修缮									
3	011604002018	原墙面清理、抹灰层拆除	原墙面清理、抹灰层拆除	m ²	563.2		0		
4	011201001007	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8+12mm 1:3水泥砂浆;	m ²	563.2		0		
5	011406001009	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆; 2. 部位:外墙; 3. 说明:漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽;	m ²	563.2		87.74		
6	011610002017	铝合金窗拆除	铝合金窗拆除	m ²	117		0		
7	010807001011	铝合金中空玻璃推拉窗	1. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗6+12A+6高透; 2. 框、扇材质:铝合金框;	m ²	117		0		
8	011610002018	现状入口大门拆除	现状入口大门拆除	m ²	10.5		0		
9	010802001014	铝合金框玻璃门	1. 玻璃品种、厚度:普通中空玻璃6+12A+6高透; 2. 门框、扇材质:铝合金框, 外涂仿木漆;	m ²	10.5		0		
10	011605001002	现状店招拆除	现状店招拆除	m ²	12		0		
11	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:米白色石灰砂浆罩面;	m ²	563.2		0		
12	010401003012	砖砌女儿墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53; 2. 墙体类型:1砖墙; 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑;	m ³	29.27		0		

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
13	010401009003	增设砖砌壁柱	1. 柱类型:砖砌壁柱; 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑;	m3	64.5		0		
14	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:红色抹灰饰面;	m2	97.56		0		
15	010103002030	建筑垃圾外运	1. 废弃物品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	13.814		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	011701002016	外脚手架	1. 搭设高度:20m内; 2. 搭设方式:装饰外脚手架;	m2	563.2		0		
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			38000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			38000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			38000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	栗色木质店招		5000			
2	成品泥灰浮雕		30000			
3	铝方通构造墙		3000			
合计			38000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-祝融羽毛球馆建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 祝融路(新华书店对街公房-祝融羽毛球馆)-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011406001009	外墙真石漆	1.油漆品种、刷漆遍数：真石漆； 2.部位：外墙； 3.说明：漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽；	m2	563.2	87.74	0
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：祝融路（新华书店对街公房-祝融羽毛球馆）-祝融羽毛球馆建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 祝圣园小区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 祝圣园小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
道路工程									
1	040203003017	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	325.22		0		
2	040203006017	6cm中粒式沥青砼 (AC-20)	1. 沥青混凝土种类: 6cm中粒式沥青砼 (AC-20);	m2	325.22		0		
3	040203003018	乳化沥青粘层	1. 材料品种: 乳化沥青;	m2	325.22		0		
4	040203006018	4cm细粒式沥青砼 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 4cm细粒式沥青砼 (AC-13);	m2	325.22		0		
5	040205006009	标线	1. 材料品种: 热熔型标线;	m2	22.72		0		
6	040205020010	监控摄像机 (300万室外红外线高速枪机摄像机)	1. 规格、型号: 300万, 最大分辨率 2304*1296, 红外50米, 枪机摄像机IP67;	台	2		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 祝圣园小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：祝圣园小区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祝圣园小区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 祝圣园小区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝圣园小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：祝圣园小区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 祝圣园小区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 祝圣园小区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：祝圣园小区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：祝圣园小区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：祝圣园小区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：祝圣园小区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：祝圣园小区-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 祝圣园小区-公共设施工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 祝圣园小区-公共设施工程

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
公共设施工程									
1	011610002012	拆除旧大门	拆除旧大门	m2	12.825		0		
分部小计									
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 祝圣园小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：祝圣园小区-公共设施设备工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祝圣园小区-公共设施设备工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			23000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			23000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			23000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 祝圣园小区-公共设施工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝圣园小区-公共设施设备工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	分类垃圾箱		15000			
2	铁艺大门（4500*2850mm）		8000			
合计			23000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：祝圣园小区-公共设施设备工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称: 祝圣园小区-公共设施工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 祝圣园小区-公共设施设备工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：祝圣园小区-公共设施工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：祝圣园小区-公共设施设备工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 祝圣园小区-公共设施设备工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：祝圣园小区-公共设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：祝圣园小区-公共设施设备工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 祝圣园小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价				

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 祝圣园小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
		管线工程							
		给水工程							
1	031001005005	球墨铸铁管 DN110(K9级 , T型接口)	1. 介质: 给水; 2. 材质、规格: 球墨 铸铁管DN110(K9级 , T型接口);	m	60			0	
2	031003013025	不锈钢水表箱	1. 型号、规格 :1200*450*200mm;	个	5			0	
3	031003013026	智能水表	1. 型号、规格: DN20; 2. 说明: 每套包含1个 铜芯锁阀、1个铜芯 止回阀、1个铜芯闸 阀;	个	40			0	
4	031003007009	不锈钢分水器	1. 材质: 不锈钢分水 器; 2. 规格、压力等级 :DN20;	个	5			0	
5	031003012010	倒流防止器组	1. 材质: 钢制; 2. 型号、规格 :DN100; 3. 说明: 每组含2个闸 阀, 90°弯头, 1个 水表、V型过滤器、 倒流防止器、橡胶接 头、法兰短管等;	套	1			0	
6	040101002028	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内;	m ³	31.2			0	
7	040101002029	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2M内; 3. 说明: 就地堆放作 为回填用土;	m ³	7.9			0	
8	040103001059	回填砂	1. 填方材料品种: 机 制砂(非结构用); 2. 密实度要求: 符合 设计要求;	m ³	30.8			0	
9	040103001067	回填土方	1. 填方材料品种: 土 方; 2. 密实度要求: 符合 设计要求; 3. 填方来源、运距 : 就地利用现有挖方 回填压实;	m ³	7.9			0	
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃 土; 2. 运距: 投标人自行 考虑卸土区运距及其 他相关费用;	m ³	31.2			0	
11	040504001031	砖砌给水阀门 井Φ1200	1. 说明: 具体做法详 见图集05S502-16页;	座	5			0	
12	031003001009	闸阀	1. 类型: DN50;	个	7			0	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
13	031003013027	水表拆表	1. 型号、规格:DN50;	组	40		0		
14	041001001031	拆除路面	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm;	m2	39.1		0		
15	040103002002	废碴外运	1. 废弃料品种:砼路面废碴; 2. 运距:投标人自行考虑卸土区运距及其他相关费用;	m3	7.82		0		
16	041001001032	砼路面恢复	1. 材质:C30砼; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包括切缝、灌缝、养生等内容;	m2	39.1		0		
17	031001006014	管道拆除 DN20~DN110	1. 材质、规格: DN20~DN110;	m	40		0		
		分部小计							
		排水工程							
18	040504002013	雨水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 29页; 井内加装防坠网;	座	1		0		
19	040504002014	污水检查井 Φ1000	1. 说明:具体做法详见图集20S515 30页; 井内加装防坠网;	座	3		0		
20	040501004001	DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格:DN400-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡胶密封圈接口; 3. 垫层、基础材质及厚度:砂石基础;	m	57		0		
21	040501004002	DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 材质及规格:DN300-钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, SN=8N/m2; 2. 连接形式:橡胶密封圈接口; 3. 垫层、基础材质及厚度:砂石基础;	m	36		0		
22	040501004023	De-110 PVC-管	1. 材质及规格:De-110 PVC-管;	m	30		0		
23	040504004008	井口加升提固	1. 原检查井座基座凿除5cm, 后现浇15cmC30现浇混凝土	座	7		0		
24	040504009006	偏沟式单篦雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:偏沟式单篦雨水口;	座	1		0		
25	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土;	m3	286		0		
26	040103001061	回填砂	1. 填方材料品种:机制砂;	m3	120		0		
27	040103001062	回填砂石	回填砂石	m3	17		0		
28	040103001063	回填土方	1. 填方材料品种:土方;	m3	139		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
29	040103001064	C25混凝土包封加固	C25混凝土包封加固	m3	4		0		
30	040504008009	新建三级化粪池4m3	新建三级化粪池4m3	座	4		0		
31	040501016003	新建排水沟	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土底板; 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土砖; 3. 盖板材质及规格:400*600*50预制混凝土盖板;	m	46		0		
32	041001001029	旧水泥路面破除后恢复	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:20cm;	m2	100.8		0		
		分部小计							
		通信工程							
33	040504001032	直通井700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	2		0		
34	040504001033	三通井700*900mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第84页;	座	3		0		
35	040504001034	接户井550*550mm	1. 说明:做法详见图集YDT5178-2017第83页;	座	4		0		
36	030404017009	四合一光纤分纤箱	1. 名称:四合一光纤分纤箱;	台	4		0		
37	030408003012	通信电缆保护管	1. 名称:通信电缆保护管; 2. 规格:DN110; 3. 材质:CPVC管,壁厚4.0mm;	m	192		0		
38	031103008009	光缆	1. 规格、型号:暂定GYTA/20-24;	m	212		0		
39	031103003009	引上管	1. 类型:硅芯管; 2. 规格:dn40;	m	40		0		
40	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土;	m3	65		0		
41	040103001065	C25混凝土	C25混凝土	m3	3		0		
42	040103001066	回填砂	回填砂	m3	10		0		
43	041001001030	旧水泥路面破除后恢复	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:20cm;	m2	57.6		0		
		分部小计							
		路灯工程							
44	030412007017	壁挂式太阳路灯	1. 名称:壁挂式太阳路灯; 2. 规格:35W;	套	2		0		
		分部小计							
		分部小计							

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 祝圣园小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：祝圣园小区-管线改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 祝圣园小区-管线改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 祝圣园小区-管线改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝圣园小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：祝圣园小区-管线改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 祝圣园小区-管线改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 祝圣园小区-管线改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：祝圣园小区-管线改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：祝圣园小区-管线改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：祝圣园小区-管线改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：祝圣园小区-管线改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：祝圣园小区-管线改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 祝圣园小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 祝圣园小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
建筑工程									
屋顶处理									
1	010902003008	4cm厚细石混凝土	1. 刚性层厚度:4cm; 2. 混凝土种类:细石混凝土;	m2	1106.1		0		
2	010902001008	3mm双层SBS防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚双层SBS防水卷材;	m2	1106.1		0		
3	011001001008	1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,厚100mm;	m2	1106.1		0		
4	010606001002	屋架钢支撑	1. 钢材品种、规格:100*3方管、60*2方管-Q235B;	t	4.0097		0		
5	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦屋面;	m2	206		0		
分部小计									
女儿墙修复									
6	010401003010	女儿墙修复	女儿墙修复	m3	9.9		0		
分部小计									
楼梯间处理									
7	011405001008	楼道扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:打磨除锈(除锈等级不低于Sa2),刷红丹防锈漆二遍,面黑色磁漆二遍;	m2	124		0		
8	011604002016	原楼梯间墙面清理	1. 抹灰层种类:铲除墙面墙漆灰皮(包括腻子层);	m2	1722		0		
9	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子两遍; 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍;	m2	1722		0		
10	011610001008	木门窗拆除	木门窗拆除	m2	62		0		
11	010807001001	普通铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗; 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm;	m2	62		0		
12	010103002027	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	40.64		0		
分部小计									

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
		建筑外立面治理与修缮							
13	011604002015	原墙面清理、抹灰层拆除	原墙面清理、抹灰层拆除	m2	3029.6		0		
14	011201001004	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:8+12mm 1:3水泥砂浆;	m2	3029.6		0		
15	011406001004	外墙真石漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆; 2.部位:外墙; 3.说明:漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽;	m2	3029.6		87.74		
16	011610002011	原不锈钢防盗网拆除	1.拆除原有不锈钢防盗网;	m2	509.6		0		
17	010802001010	不锈钢防盗网	1.国标304不锈钢防盗网;	m2	509.6		154.98		
18	010103002028	建筑垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	60.592		0		
		分部小计							
		其他设施							
19	010807003010	增设空调外机罩	1.材质:主龙骨为50*50铝合金方管,次龙骨为40*40*4mm、30*30*100铝合金方管,面板为3mm厚镂空装饰铝板; 2.具体尺寸及做法详设计;	个	248		0		
20	030901013010	灭火器箱(含灭火器)	1.灭火器箱(铁箱),内含4KG灭火器2个;	具	31		0		
21	010103002029	清理楼栋公共区域杂物	1.废弃料品种:杂物; 2.运距:投标人自行考虑废渣外运运距及其他相关费用;	m3	93		0		
		分部小计							
		分部小计							
1	011701002013	外脚手架	1.搭设高度:20m内; 2.搭设方式:装饰外脚手架;	m2	3029.6		0		
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 祝圣园小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：祝圣园小区-建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 祝圣园小区-建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			49671	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			49671	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			49671	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 祝圣园小区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝圣园小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	拆除屋面违章搭建		14232			
2	拆除原屋面装饰层		11439			
3	更换单元门及门禁		24000			
合计			49671			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：祝圣园小区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 祝圣园小区-建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 祝圣园小区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29: 部分其他项目费计价表

工程名称: 祝圣园小区-建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：祝圣园小区-建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：祝圣园小区-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：祝圣园小区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011406001004	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆； 2. 部位：外墙； 3. 说明：漆面颜色应与小区楼栋周边的建筑外立面颜色融洽；	m2	3029.6	87.74	0
2	010802001010	不锈钢防盗网	1. 国标304不锈钢防盗网；	m2	509.6	154.98	0
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：祝圣园小区-建筑工程

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 大型机械进出场费

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 大型机械进出场费

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	01B001	无效清单	无效清单	m	0		0		
1	041106001001	大型机械进出场费	1. 机械设备名称: 挖掘机、摊铺机、压路机等; 2. 说明: 此项费用为整个工程的机械进出场费, 投标人根据施工组织设计自行考虑机械设备型号及进出场场次, 此项费用为包干费用, 结算时不因施工组织设计的变化而作调整;	项	1		0		
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 大型机械进出场费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：大型机械进出场费

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型机械进出场费

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 大型机械进出场费

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型机械进出场费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：大型机械进出场费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 大型机械进出场费

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 大型机械进出场费

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：大型机械进出场费

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：大型机械进出场费

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：大型机械进出场费

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：大型机械进出场费

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：大型机械进出场费

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 不可预见费 (含税)

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		0		
3	其他管理费		0		
4	利润		0		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		0		
1.3	利润		0		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		0		
3.1	其中安全生产费		0		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		0		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 不可预见费(含税)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	01B005	无效清单	无效清单	m	0		0		
合计									

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 不可预见费(含税)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
		合计				

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：不可预见费（含税）

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	0		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	0		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：不可预见费（含税）

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			1150000	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			1150000	

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 不可预见费(含税)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费(含税)		1150000	
2	检验试验费		0	
	合计		1150000	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：不可预见费（含税）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：不可预见费（含税）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 27: 计日工表

工程名称: 不可预见费(含税)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 不可预见费(含税)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：不可预见费（含税）

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：不可预见费（含税）

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：不可预见费（含税）

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：不可预见费（含税）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：不可预见费（含税）

序号	材料(设备)编 码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						