

E.12: 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 衡东县第一中学特立教学楼建设项目(文化广场)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	衡东县第一中学特立教学楼建设项目(文化广场)	3865693.74	98337.34	
1.1	园林园建工程	2935735.06	79047.19	
1.2	园林绿化工程	54020.83	1709.39	
1.3	室外安装工程	675937.85	17580.76	
1.4	不可预见费	200000.00		
合 计		3865693.74	98337.34	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



E.18: 分部分项工程清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第1页 共111页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		地面工程						
1	050201001001	级配碎石	1. 砂浆强度等级:100厚级配碎石垫层;	m2	2607.23			
2	050201001002	级配碎石	1. 砂浆强度等级:100厚级配碎石垫层;	m2	5335.31			
3	050201001003	垫层	1. 砂浆强度等级:150厚C20素砼垫层;	m3	391.0845			
4	050201001004	垫层	1. 砂浆强度等级:C20混凝土垫层;	m3	537.151			
5	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青; 2. 喷油量:1.0kg/m ² ;	m2	2607.23			
6	050201001005	彩色沥青路面(蓝、黄、青)	1. 材质规格:40mmAC-13F细粒式彩色改性沥青砼(蓝、黄、青)	m2	1344.00			
7	050201001006	彩色沥青路面(红)	1. 材质规格:40mmAC-13F细粒式彩色改性沥青砼(红)	m2	467.69			
8	050201001007	沥青路面	1. 材质规格:40mmAC-13F细粒式沥青砼	m2	795.54			
9	040308005001	50宽白色划线漆	1. 名称:50宽白色划线漆; 2. 材料品种:热熔涂料;	m2	220.29			
10	050201001008	水泥砂浆找平层	1. 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平层;	m2	1743.12			
11	050201001009	烧面芝麻白地面	1. 材质规格:600*300*20mm烧面芝麻白; 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆;	m2	816.53			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	050201001010	烧面芝麻白地面	1. 材质规格: 600*600*20mm烧面芝麻白; 2. 砂浆强度等级: 30/厚1:3水泥砂浆;	m2	2475.71			
13	050201001011	烧面芝麻黑地面	1. 材质规格: 600*600*20mm烧面芝麻黑; 2. 砂浆强度等级: 30/厚1:3水泥砂浆;	m2	216.47			
14	050201001012	烧面芝麻黑地面	1. 材质规格: 300*300*20mm烧面芝麻黑; 2. 砂浆强度等级: 30/厚1:3水泥砂浆;	m2	6.06			
15	050201001013	广场拼花铺装	1. 名称: 广场拼花铺装 2. 砂浆强度等级: 20~40厚1:干硬性水泥砂浆; 3. 详见: 设计	m2	60.82			
16	050201003001	芝麻灰平道牙	1. 路牙材料种类、规格: 600*200*150mm芝麻灰平道牙;	m	729.30			
17	050201003002	芝麻灰立道牙	1. 路牙材料种类、规格: 600*200*150mm芝麻灰立道牙;	m	139.63			
18	050201001014	道牙垫层	1. 名称: 道牙垫层; 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 150厚C20砼垫层;	m3	80.376			
19	040308003001	石材倒角	1. 名称: 石材倒角	m	139.63			
		台阶工程						
20	050201001015	级配碎石	1. 砂浆强度等级: 100厚级配碎石垫层;	m2	260.7165			
21	050201001016	台阶砼	1. 砂浆强度等级: 150厚C20素砼垫层;	m2	226.71			
		本页合计						

注: 1. 本表工程量清单项目综合消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第3页 共11页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	050201001017	烧面芝麻灰台阶	1. 名称:烧面芝麻灰台阶; 2. 结合层:30厚1: 2.5水泥砂浆; 3. 详情见设计	m2	226.71			
23	050201001018	垫层	1. 砂浆强度等级:100厚C20素砼垫层;	m3	7.0366			
24	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板;	m2	20.696			
25	050307010001	砖挡墙	1. 名称: 砖砌挡土墙	m3	25.4935			
26	040308003002	300*800*20mm光面芝麻白	1. 材质:光面芝麻白; 2. 规格:300*800mm; 3. 厚度:20mm; 4. 结合层: 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	42.315			
27	040308003003	320*300*30mm光面芝麻白	1. 材质:光面芝麻白; 2. 规格:320*300mm; 3. 厚度:30mm; 4. 结合层: 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	27.0816			
28	040308003004	200*600*20mm光面芝麻白	1. 材质:光面芝麻白; 2. 规格:200*600mm; 3. 厚度:20mm; 4. 结合层: 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	10.3958			
29	040308003005	350*600*30mm光面芝麻白	1. 材质:光面芝麻白; 2. 规格:350*600mm; 3. 厚度:30mm;	m2	6.5975			
30	040308003006	石材开槽	1. 名称: 石材开槽	m	103.48			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第4页 共11页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	040308003007	石材倒角	1. 名称: 石材倒角	m	842.68		其中: 暂估价
32	011101003001	细石混凝土压顶	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 120厚细石混凝土压顶;	m ³	0.7917		
33	041102018001	压顶模板	1. 构件类型: 压顶模板;	m ²	4.524		
		坐凳及景墙					
34	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑;	m ³	186.2521		
35	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 普通土方;	m ³	90.3033		
36	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土方; 2. 运距: 5km;	m ³	95.9488		
37	010403004001	石挡土墙	1. 名称: 毛石挡墙; 2. 石料种类、规格: 毛石; 3. 砂浆强度等级、配合比: 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m ³	257.1748		
38	040402017001	伸缩缝	1. 材料品种、规格: 聚苯板;	m	21.00		
39	050201001019	垫层	1. 砂浆强度等级: 100厚C20素砼垫层;	m ³	2.5458		
40	041102001002	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板;	m ²	7.9556		
41	010401001001	砖基础	1. 名称: 砖基础; 2. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆;	m ³	7.2873		
本页合计							

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53; 2. 墙体类型: 外墙; 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆;	m3	3.6596			
43	050201001020	压顶	1. 材质规格: 压顶300*600*30厚光面芝麻灰两边倒角15	m2	11.934			
44	050201001021	文化石墙面	1. 材质规格: 20厚文化石贴面	m2	17.9001			
45	040308003008	石材倒角	1. 名称: 石材倒角	m2	39.778			
		文化长廊						
46	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑;	m3	264.6917			
47	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 普通土方;	m3	146.543			
48	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土方; 2. 运距: 3km;	m3	118.1487			
49	050201001022	垫层	1. 砂浆强度等级: 100厚C20素砼垫层;	m3	18.563			
50	041102001003	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板;	m2	82.417			
51	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C25;	m3	14.641			
52	011702001001	独立基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板;	m2	63.856			
		本页合计						

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第6页 共11页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C25;	m3	3.132			
54	011702002001	矩形柱模板	1. 名称: 矩形柱模板	m2	26.06			
55	010502003001	异形柱	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C25;	m3	0.211			
56	011702004001	异形柱模板	1. 名称: 异形柱模板	m2	1.639			
57	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级: C25; 2. 混凝土种类: 商品砼;	m3	33.183			
58	011702001002	带形基础模板	1. 名称: 带形基础模板	m2	331.539			
59	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ8;	t	2.239			
60	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ6;	t	0.3841			
61	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10;	t	0.7721			
62	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12;	t	1.31			
63	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ14;	t	0.561			
64	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16;	t	3.128			
65	050201001023	级配碎石	1. 砂浆强度等级: 100厚级配碎石垫层;	m2	486.695			
66	050201001024	垫层	1. 砂浆强度等级: 100厚C20素砼垫层;	m3	48.6695			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	050201001025	烧面芝麻白地面	1. 材质规格:600*300*20mm烧面芝麻白; 2. 砂浆强度等级:20`40厚1:干硬性水泥砂浆	m2	430.078			
68	050201001026	烧面芝麻灰地面	1. 材质规格:400*200*20mm烧面芝麻灰; 2. 砂浆强度等级:20`40厚1:干硬性水泥砂浆	m2	54.217			
69	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件;	t	0.5946			
70	010603002001	L200*200*5厚热镀锌方通	1. 钢材品种、规格:L200*200*5厚热镀锌方通; 2. 运距:5km;	t	5.794			
71	010604001001	L250*200*5厚热镀锌扁通	1. 钢材品种、规格:L250*200*5厚热镀锌扁通; 2. 运距:5km;	t	12.9908			
72	010606002001	L50*40*3厚热镀锌扁通	1. 钢材品种、规格:L50*40*3厚热镀锌扁通; 2. 运距:5km;	t	0.2028			
73	010606002002	L80*50*3厚热镀锌扁通	1. 钢材品种、规格:L80*50*3厚热镀锌扁通; 2. 运距:5km;	t	12.8401			
74	010606011001	3厚镀锌钢板雨水沟	1. 钢材品种、规格:3厚镀锌钢板雨水沟; 2. 漏斗、天沟形式:综合考虑;	t	1.4867			
75	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC管 DN100;	m	45.00			
76	011302001001	2厚氟碳漆铝单板天棚	1. 钢材品种、规格:2厚氟碳漆铝单板天棚; 2. 详情见设计;	m2	551.493			
77	010605001001	2厚氟碳漆铝单板屋面	1. 钢材品种、规格:2厚氟碳漆铝单板屋面; 2. 详情见设计;	m2	671.5307			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第8页 共11页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	011405001001	氟碳漆	1.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆;	m2	159.36			
		综合楼特立门头						
79	010101003003	挖土方	1.土壤类别:综合考虑;					
80	010103001003	回填方	1.填方材料品种:普通土方;	m3	34.277			
81	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:普通土方; 2.运距:5km;	m3	24.372			
82	050201001027	垫层	1.砂浆强度等级:100厚C20素砼垫层;	m3	9.905			
83	041102001004	垫层模板	1.构件类型:垫层模板;	m2	2.021			
84	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	6.61			
85	011702001003	独立基础模板	1.基础类型:独立基础模板;	m2	5.004			
86	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	10.86			
87	011702002002	矩形柱模板	1.名称:矩形柱模板; 2.高度:5.77m;	m2	7.016			
88	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	60.088			
89	011702003001	构造柱模板	1.名称:构造柱模板	m2	0.737			
		本页合计						

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	2.88			
91	011702005001	基础梁模板	1. 名称: 基础梁模板	m2	22.079			
92	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	10.084			
93	011702014001	有梁板模板	1. 名称:有梁板模板; 2. 支撑高度:5.77m;	m2	88.242			
94	010507007001	女儿墙压顶	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	1.459			
95	011702025001	女儿墙压顶模板	1. 名称: 女儿墙压顶模板	m2	14.509			
96	010401004001	多孔砖墙	1. 墙体类型:外墙; 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆;	m3	13.587			
97	010401004002	多孔砖墙 超3.6m	1. 墙体类型:外墙; 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆; 3. 高度: 超3.6m	m3	4.144			
98	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:砌块墙钢丝网加固;	m2	38.242			
99	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ6;	t	0.045			
100	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8;	t	1.047			
101	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10;	t	0.233			
102	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12;	t	0.4774			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第10页 共11页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
103	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16;	t	1.1133		其中: 暂估价
104	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ20;	t	0.5079		
105	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22;	t	0.2502		
106	010516003001	电渣压力焊接 Φ16	1. 名称: 电渣压力焊接 Φ16	个	44.00		
107	010516001001	植筋 Φ12	1. 规格: Φ12;	根	20.00		
108	010516001002	植筋 Φ16	1. 规格: Φ16;	根	66.00		
109	010516001003	植筋 Φ20	1. 规格: Φ20;	根	8.00		
110	010516001004	植筋 Φ22	1. 规格: Φ22;	根	8.00		
111	011001003001	真石漆	1. 抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格	m2	175.536		
112	011201001001	15厚1:3水泥砂浆 外墙	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	m2	175.536		
113	010802001001	铝合金大门	1. 名称: 铝合金平开大门; 2. 门框、扇材质: 2.2厚铝合金; 3. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃6mm+12Amm+6mm	m2	26.88		
114	011107005001	现浇水磨石台阶面	1. 名称: 现浇水磨石台阶面 2. 详情见设计	m2	46.138		
115	050201001028	砼垫层	1. 砂浆强度等级: 100厚C15素砼垫层; 2. 部位: 台阶 3. 详情见设计	m3	4.6138		
本页合计							

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林园建工程 标段:

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
116	050201001029	三合土基层	1. 砂浆强度等级:100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土; 2. 部位: 台阶 3. 详情见设计	m3	4.6138			
117	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	35.35			
118	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	35.35			
本页合计								
合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	1904.51			
2	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草; 2. 铺种方式: 满铺; 3. 养护期: 一年;	m2	1904.51			
本页合计								
合 计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		给水工程						
1	031001006001	PE管	1. 材质、规格: DN25mm PE; 2. 连接形式: 热熔连接; 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗、压力试验;	m	157.80			
2	031001006002	PE管	1. 材质、规格: DN50mm PE; 2. 连接形式: 热熔连接; 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗、压力试验;	m	245.19			
3	010401011001	水表井	1. 砖品种、规格、强度等级: 砖砌水表井; 2. 详见: 图集05SS502 43页 3. 含图集所有图示构件费用	座	1.00			
4	031003013001	水表	1. 名称: 水表 2. 说明: 含带旁通管、蝶阀、倒流防止器、真空破坏器 3. 详情见设计及图集05SS502 43页	组	1.00			
5	030901003001	灌溉取水点	1. 名称: 灌溉取水点 (灌溉范围半径R≤30.)	个	8.00			
6	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑; 2. 挖土深度: 挖土宽400mm和深400mm;	m ³	64.4784			
7	010103001004	回填方	1. 填方材料品种: 普通土方;	m ³	25.7574			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程 标段:

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土方; 2. 运距:3km;	m3	38.721			
9	040201020001	混凝土垫层	1. 厚度:100mm; 2. 材料品种、规格及比例:C15混凝土;	m3	16.1196			
10	040201020002	回填砂	1. 回填: 机制砂	m3	22.6014			
		排水工程						
		铺装处排水沟						
11	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑;	m3	210.1613			
12	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:普通土方;	m3	95.5804			
13	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土方; 2. 运距:5km;	m3	114.5809			
14	040303001001	混凝土垫层	1. 名称: 100厚C20素砼垫层;	m3	38.7332			
15	041102001005	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板;	m2	203.2536			
16	010401014001	砖地沟、明沟	1. 名称: 砖砌排水沟; 2. 详情见设计	m	263.36			
17	010512008001	沟盖板	1. 名称: 芝麻白烧面沟盖板 600mm×300mm×50mm	m	263.36			
18	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:热镀锌角钢 L40*40*3mm;	t	0.9756			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程 标段:

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	011101006001	水泥砂浆抹灰	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆(掺6%防水粉);	m ²	200.1536			
		塑胶场地处排水沟						
20	010101003006	挖沟槽土方						
21	010103001006	回填方	1.土壤类别:综合考虑;	m ³	104.256			
22	010103002006	余方弃置	1.填方材料品种:普通土方;	m ³	58.644			
			1.废弃料品种:普通土方; 2.运距:3km;	m ³	45.612			
23	040201020003	碎石垫层	1.厚度:100mm; 2.材料品种、规格及比例:碎石;	m ³	18.10			
24	010507003001	排水沟	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.详情见设计	m	181.00			
25	010512008002	沟盖板	1.名称:芝麻白烧面沟盖板 600mm×300mm×30mm	m	289.58			
26	011101006002	水泥砂浆抹灰	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆(掺6%防水粉);	m ²	108.60			
		绿化处排水沟						
27	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑;	m ³	434.896			
28	010103001007	回填方	1.填方材料品种:普通土方;	m ³	203.985			
		本页合计						

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程 标段:

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土方; 2. 运距: 3km;	m ³	230.911			
30	040303001002	混凝土垫层	1. 名称: 100厚C20素砼垫层;	m ³	42.4289			
31	041102001006	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板;	m ²	81.594			
32	010401014002	砖地沟、明沟	1. 名称: 砖砌排水沟; 2. 沟截面尺寸300*500mm 3. 成品混凝土沟盖板500*320*50厚 4. 详情见设计	m	407.97			
33	010512008003	沟盖板	1. 名称: 成品混凝土沟盖板 500mm×320mm×40mm;	m	407.97			
34	011101006003	水泥砂浆抹灰	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30厚1: 2.5水 泥砂浆 (掺6%防水粉);	m ²	603.7956			
		管网工程						
35	031001006003	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	1. 材质、规格: 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波 纹管 DN200; 2. 连接形式: 电热熔连接;	m	76.52			
36	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑;	m ³	76.52			
37	010103001008	回填方	1. 填方材料品种: 普通土方;	m ³	52.0336			
38	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土方; 2. 运距: 3km;	m ³	24.4864			
		本页合计						

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	040201020004	混凝土垫层	1.厚度:100厚; 2.材料品种、规格及比例:C15混凝土垫层;	m ³	6.1216			
40	040201020005	回填砂	1.名称: 回填机制砂	m ³	18.3648			
		电气工程						
41	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱;	台	3.00			
42	030408001001	电力电缆	1.型号:YJV(3X2.5);铜芯	m	68.10			
43	030408001002	电力电缆	1.型号:YJV(3*4);铜芯	m	939.33			
44	030408001003	电力电缆	1.型号:YJV(4*70);铜芯	m	85.00			
45	030408001004	电力电缆	1.型号:YJV(4*240);铜芯	m	149.00			
46	030408003001	电缆保护管	1.规格:DN20线管;	m	966.93			
47	030408003002	电缆保护管	1.规格:SC100电缆保护管;	m	85.00			
48	030408003003	电缆保护管	1.规格:SC150电缆保护管;	m	149.00			
49	030412001001	庭院灯	1.名称:庭院灯; 2.型号:220V 50W LED IP55; 3.高度:3.5m 4.详情见设计	套	13.00			
		本页合计						

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程 标段:

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	030412001002	投影灯	1.名称:投影灯; 2.220V 50W LED; 3.IP55; 4.详情见设计	套	4.00			
51	030412001003	筒灯	1.名称:筒灯 10W LED; 2.型号:220V 10W LED ; 3.详情见设计	套	135.00			
52	030412009001	球场灯	1.名称:球场灯; 2.220V 120W LED; 3.IP55; 4.高度:8m 5.详情见设计	套	4.00			
53	030412009002	双头球场灯	1.名称:双头球场灯; 2.220V 240W LED; 3.IP55; 4.高度:8m 5.详情见设计	套	2.00			
54	030412001004	路灯基础	1.名称:路灯基础 2.垫层:100厚C20砼 3.基础:C20商品砼 4.说明:含挖土等所有费用	套	19.00			
55	040501004001	PVC管	1.名称:PVC管 Φ50	m	57.00			
56	010516002003	预埋铁件	1.其他 预埋铁件制安	t	0.2466			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程 标段:

第7页 共8页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	030412001005	灯带	1.名称:灯带; 2.24V 10W LED; 3. IP55;	m	101.70			
58	040504001001	手孔井	1.名称:手孔井; 2.规格: 600*600*800mm 3.详情见设计	座	2.00			
59	040504001002	直通型电缆井	1.名称:砖砌直通型电缆井,; 2.垫层、基础材质及厚度:100mm商品砼 C10; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座; 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖 墙; 5.勾缝、抹面要求:20mm水泥砂浆 1:2; 6.砂浆强度等级、配合比:水泥42.5水泥砂 浆 M7.5; 7.详情见设计	座	4.00			
60	040504001003	三通型电缆井	1.名称:砖砌三通型电缆井,; 2.垫层、基础材质及厚度:100mm商品砼 C10; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座; 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖 墙; 5.勾缝、抹面要求:20mm水泥砂浆 1:2; 6.砂浆强度等级、配合比:水泥42.5水泥砂 浆 M7.5; 7.详情见设计	座	2.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程 标段:

第8页 共8页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 普通土;	m3	424.4485			
62	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 普通土;	m3	424.4485			
本页合计								
合 计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称: 室外安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中:	安全生产费	基期人工费	10		按附录C说明及表4相应总费率标准计算



E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 不可预见费 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费(含税)	元	200000.00	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			200000.00	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。