

# 衡东县住房和城乡建设局文件

东建初审〔2024〕39号

## 关于衡东县河西污水综合收集处理设施建设项目(一期)初步设计的批复

衡东县住房和城乡建设局：

你单位报送的《衡东县河西污水综合收集处理设施建设项目(一期)初步设计》收悉，现对该项目的初步设计批复如下：

一、衡东县河西污水综合收集处理设施建设项目(一期)初步设计基本达到了《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求，总平面布局符合规划要求。

二、项目在施工图阶段需进一步按本批复及审改后的初步设计文件落实完善。

三、项目主要内容有：本项目概算总投资 7620.05 万元，建设资金来源为超长期特别国债资金。项目建设地点位于衡东县河西片区。项目建设内容包括：1.对现状雨污混接管道进行雨污分流改造；2.安置区雨污水管网建设；3.对现有居民污水进行收集；4.安置区及居民小区附近有排水需求的管网拉通的同时将道路拉通。其中：

1.新建污水重力管道 6933m,管径 DN300~DN800,采用 UHMW-PTFE 方型增强排水管,其中有 62m 采用 DN600 顶管钢套承插式钢筋混凝土管;

2.新建雨水重力管道 3436m,管径 DN500~DN1600,管径 $\leq$  DN600 采用 UHMW-PTFE 方型增强排水管,管径 $>$ DN600 采用 II 级钢筋混凝土承插管;

3.新建污水压力管道 202m,管径 De75,采用 PE 管;

4.新建一体化污水提升泵站 1 座;

5.安置小区雨污水管道的建设, DN300~DN600,共 5429m;

6.新建道路 3 条(其中坪桥路只做路基),宽度 18m~30m,总长 1719m。

四、施工图完成后,必须经有资质的施工图审查机构审查,施工图审查机构必须落实该项目的初步设计审查意见,审查合格备案后方可交付使用。

五、工程竣工后,必须经验收合格方可投入使用,并及时将技术资料交县城建档案馆。

附件:衡东县河西污水综合收集处理设施建设项目(一期)初步设计的综合评审意见

衡东县住房和城乡建设局

2024 年 11 月 18 日

**主题词:河西污水 收集处理设施 初步设计 批复**

抄 送:县发改局、县自然资源局、湖南省建筑科学研究院  
有限责任公司、施工图审查公司

衡东县住房和城乡建设局

2024 年 11 月 18 日印发